



Ikt. szám 153-1/10/2009
Műszaki ea.: Pálfiné Jébert Tünde
Telefon: 94/504-144
Jogi ea: Varga Lászlóné
Telefon: 94/506-700/235

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!
Tárgy: Rum és térsége szennyvíz-
elvezetését és tisztítását biztosító
vízilétesítmények a vízjogi létesítési
engedélye
Vízikönyvi szám: Rába/1082

H A T Á R O Z A T

Rum Község Önkormányzata (9766 Rum, Béke u. 22.) mint gesztor engedélyes részére a Szemes és Fia Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) által készített SzF-054-8/2007. sz. tervdokumentáció és az I- II.- III.-IV. fejezetben foglalt rendelkezések mellett

vízjogi létesítési engedélyt

adok Rum és térsége szennyvíz-elvezetését és tisztítását biztosító vízilétesítmények kivitelezéséhez.

I.

Az engedélyezett létesítmény főbb műszaki jellemzői

A vízilétesítmények helye

Csatornahálózat: Csempeszkopács, Gyanógeregye, Ikervár, Meggyeskovácsi, Nemeskolta, Rum, Sorkifalud, Sorkikápolna és Zsennye községek

Szennyvíztisztító telep: Meggyeskovácsi (Vas megye)

Keletkező szennyvízmennyiségek

A településeken az alábbi tisztítandó szennyvízmennyiségre lehet számítani.

| település | keletkező szennyvíz mennyisége |
|------------------|-----------------------------------|
| 1.Csempeszkopács | 40 m ³ /d |
| 2.Gyanógeregye | 20 m ³ /d |
| 3.Ikervár | 240 m ³ /d |
| 4.Meggyeskovácsi | 95 m ³ /d |
| 5.Nemeskolta | 50 m ³ /d |
| 6.Rum | 135 m ³ /d |
| 7.Sorkifalud | 85 m ³ /d |
| 8.Sorkikápolna | 35 m ³ /d |
| 9.Zsennye | 20 m ³ /d |
| Összesen: | 720 m³/d |

Szippantott szennyvíz mennyiség: 50 m³/d

A telep teljes kapacitása: 720 m³/d+ 50 m³/d = 770 m³/d

Épülő gravitációs szennyvízcsatornák

| Gravitációs szennyvíz gerincvezeték összesen | | |
|--|----------------|---------------|
| | Méret és anyag | hossz (m) |
| Zsennye | NA 200 KG-PVC | 1.893 |
| Gyanógeregye | NA 200 KG-PVC | 1.494 |
| Ikervár | NA 200 KG-PVC | 8.622 |
| Rum | NA 200 KG-PVC | 7.799 |
| Nemeskolta | NA 200 KG-PVC | 3.143 |
| Sorkikápolna | NA 200 KG-PVC | 1.942 |
| Sorkifalud | NA 200 KG-PVC | 4.228 |
| Sorkifalud-Szentlénárt | NA 200 KG-PVC | 1.225 |
| Megyeskovácsi | NA 200 KG-PVC | 5.996 |
| Csempezkopács | NA 200 KG-PVC | 5.449 |
| összesen: | | 41.791 |

Épülő gravitációs bekötőcsatornák

| Gravitációs házi bekötő vezetékek | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------|---------------|
| | db | Méret és anyag | hossz (m) |
| Zsennye | 100 | NA 150 KG-PVC | 891 |
| Gyanógeregye | 70 | NA 150 KG-PVC | 560 |
| Ikervár | 637 | NA 200 KG-PVC | 245 |
| | | NA 150 KG-PVC | 6.367 |
| Rum | 500 | NA 200 KG-PVC | 38 |
| | | NA 150 KG-PVC | 4.812 |
| Nemeskolta | 168 | NA 150 KG-PVC | 1.297 |
| Sorkikápolna | 119 | NA 150 KG-PVC | 1.109 |
| Sorkifalud | 207 | NA 200 KG-PVC | 155 |
| | | NA 150 KG-PVC | 1.941 |
| Sorkifalud-Szentlénárt | 45 | NA 150 KG-PVC | 361 |
| Megyeskovácsi | 343 | NA 200 KG-PVC | 52 |
| | | NA 150 KG-PVC | 3.221 |
| Csempezkopács | 182 | NA 150 KG-PVC | 1.379 |
| összesen | | | 22.428 |

Épülő alacsony nyomású szennyvíz nyomóvezetékek

| Alacsony nyomású szennyvíz nyomóvezeték | | | |
|---|--------------|----------------|------------|
| Település | Vezeték jele | Méret és anyag | hossz (m) |
| Rum | HD-1-0-0 | D63 KPE | 141 |
| | HD-2-0-0 | D63 KPE | 255 |
| összesen | | | 396 |

| HD bekötővezeték | | | |
|------------------|----|----------------|-----------|
| Település | db | Méret és anyag | Hossz (m) |
| Rum | 11 | D50 KPE | 310 |

Épülő szennyvíz nyomóvezetékek

| Szennyvíz nyomó vezeték | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Település | Vezeték jele | Méret és anyag | Hossz (m) |
| Zsenye | ZSNy-1 | D110 KPE | 2.201 |
| | ZSNy-2 | D90 KPE | 3 |
| Gyanógeregye | GYNy-1 | D110 KPE | 1.597 |
| | GYNy-2 | D110 KPE | 1.431 |
| Ikervár | INy-1 | D 160 KPE | 2.792 |
| | INy-2 | D 90 KPE | 22 |
| | INy-3 | D 90 KPE | 374 |
| | INy-4 | D 90 KPE | 207 |
| | INy-5 | D 90 KPE | 304 |
| Rum | RNy-1 | D160 KPE | 3.242 |
| | RNy-2 | D90 KPE | 297 |
| | RNy-3 | D90 KPE | 318 |
| | RNy-4 | D90 KPE | 27 |
| | RNy-5 | D110 KPE | 1.410 |
| Nemeskolta | NKNy-1 | D160 KPE | 4.235 |
| | NKNy-2 | D90 KPE | 280 |
| Sorkikápolna | SKNy-1 | D110 KPE | 2.356 |
| | SKNy-2 | D90 KPE | 754 |
| Sorkifalud | SFNy-1 | D160 KPE | 2.128 |
| | SFNy-2 | D90 KPE | 132 |
| Sorkifalud-Szentlénárt | SzLNy-1 | D90 KPE | 1.464 |
| | SzLNy-2 | D90 KPE | 181 |
| Megyeskovácsi | MKNy-1 | D 90 KPE | 19 |
| | MKNy-2 | D 200 KPE | 3.741 |
| | MKNy-3 | D 90 KPE | 143 |
| | MKNy-4 | D 90 KPE | 183 |
| | MKNy-5 | D 90 KPE | 170 |
| Csempeszkopács | CSNy-1 | D160 KPE | 4.367 |
| összesen | | | 34.378 |

Épülő szennyvízátemelők

| Átemelők | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Átemelők helye és jele | Belső átmérő | Hasznos mélység | Fenék kialakítás | Szivattyú típus | Szennyvíz-szállítás |
| Zsenye 1 hrsz. ZS-1. | 1,6 m | 5,89 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 3,4 l/s |
| Zsenye 046/8 hrsz. ZS-2. | 1,6 m | 5,79 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 2,4 l/s |
| Gyanógeregye 66 hrsz.; GY-1. | 1,6 m | 6,22 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 6,5 l/s |
| Gyanógeregye 0190 hrsz.; GY-2. | 1,6 m | 5,04 m | Flygt TOP 100 | NP 3102 SH 255 | 6,2 l/s |
| Ikervár 685 hrsz. I-1. | 2,0 m | 5,22 m | Flygt TOP 150 | NP 3153 HT 451 | 7,0 l/s |
| Ikervár 608/4 hrsz. I-2. | 1,6 m | 5,88 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 5,3 l/s |
| Ikervár 5 hrsz. I-3. | 1,6 m | 5,37 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 6,7 l/s |
| Ikervár 34 hrsz. I-4. | 1,6 m | 3,57 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 MT 460 | 4,5 l/s |
| Ikervár 0593 hrsz. I-5. | 1,6 m | 5,14 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 MT 460 | 6,4 l/s |
| Rum 353/2 hrsz. R-1. | 2,0 m | 5,86 m | Flygt TOP 150 | NP 3127 HT 487 | 12,1 l/s |
| Rum 367/2 hrsz. R-2. | 1,6 m | 4,19 m | Flygt TOP 100 | NP 3085 MT 460 | 4,6 l/s |
| Rum 520/1 hrsz. R-3. | 1,6 m | 5,61 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 3,8 l/s |
| Rum 236 és az 536/4 hrs. R-4. | 1,6 m | 5,01 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 3,9 l/s |
| Rum 73 hrsz. R-5. | 1,6 m | 4,60 m | Flygt TOP 100 | CP 3102 SH 255 | 4,45 l/s |
| Nemeskolta 02/20 hrsz.; Nk-1. | 2,0 m | 4,75 m | Flygt TOP 150 | NP 3127 HT 487 | 10,5 l/s |
| Nemeskolta 018/2 hrsz.; Nk-2. | 1,6 m | 5,42 m | Flygt TOP 100 | NP 3085 MT 460 | 4,6 l/s |
| Sorkifalud 302 hrsz.; SF-1. | 2,0 m | 5,5 m | Flygt TOP 150 | NP 3102 MT 460 | 8,6 l/s |
| Sorkifalud 0191/3 hrs.; SF-2. | 1,6 m | 4,68 m | Flygt TOP 100 | NP 3085 MT 460 | 5,6 l/s |
| Sorkifalud-Szentlénárt 044/10 hrsz.; SzL-1. | 1,6 m | 4,49 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 4,5 l/s |
| Sorkifalud-Szentlénárt 436/2 hrsz.; SzL-2. | 1,6 m | 5,03 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 MT 460 | 5,2 l/s |
| Sorkikápolna 063/70 hrsz.; SK-1. | 1,6 m | 5,04 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 5,1 l/s |
| Sorkikápolna 180 hrsz.; SK-2. | 1,6 m | 5,55 m | Flygt TOP 100 | CP 3085 HT 250 | 5,2 l/s |
| Megyeskovácsi 030/5 hrsz.; MK-1. | 1,6 m | 5,23 m | Flygt TOP 100 | NP 3102 SH 255 | 7,9 l/s |
| Megyeskovácsi 607. hrsz.; MK-2. | 2,0 m | 5,52 m | Flygt TOP 150 | NP 3153 HT 451 | 15,8 l/s |
| Megyeskovácsi | 1,6 m | 3,88 m | Flygt TOP 100 | NP 3085 MT 460 | 4,4 l/s |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--------|---------------|----------------|----------|
| 160 hrsz.; MK-3. | | | | | |
| Megyeskovácsi 360 hrsz.; MK-4. | 1,6 m | 4,18 m | Flygt TOP 100 | NP 3085 MT 460 | 5,9 l/s |
| Megyeskovácsi 414 hrsz.; MK-5. | 1,6 m | 4,79 m | Flygt TOP 100 | NP 3085 MT 460 | 6,0 l/s |
| Csempeszkopács 031/3 hrsz.; CS-1. | 2,0 m | 7,77 m | Flygt TOP 150 | NP 3127 HT 487 | 10,6 l/s |

Vízfolyás-keresztezések

1. Ikervár község

1.1.1. Vári csatorna:

A vízfolyás-keresztezés helye, módja: Kossuth utcánál a 8701. sz. út hídja alatt
A keresztező csatorna jele: S-1-1-0
A keresztező csatorna szelvény száma: 0+179,5 km
Anyaga, átmérője: NA 200 KG-PVC cső, NA 300 KG-PVC
Védőcső hossza, tetőszintje: 5,00 fm; 158,70 mBf.

1.1.2. Vári csatorna:

A vízfolyás-keresztezés helye, módja: Petőfi S. utcai, Ø60 cm-es áteresztés alatt védőcsőben
A keresztező csatorna jele: S-1-1-1
A keresztező csatorna szelvény száma: 0+050,5 km
Anyaga, átmérője: NA 200 KG-PVC cső, NA 300 KG-PVC védőcső
Védőcső hossza, tetőszintje: 4,0 fm; 158,94 mBf.

1.1.3. Vári csatorna:

A vízfolyás-keresztezés helye, módja: Ady E. utcában lévő, Ø60 b. áteresztés alatt, védőcsőben
A keresztező csatorna jele: INY-1
A keresztező csatorna szelvény száma: 0+292 km
Anyaga, átmérője: D160 KPE nyomócső, NA 200 KG-PVC védőcsőben
Védőcső hossza, tetőszintje: 2,5 fm; 158,1 mBf.

1.2.1. Kül- és belterületi csapadékvíz-elvezető gyűjtő árok:

A vízfolyás-keresztezés helye, módja: Ady E. utcában lévő, Ø80 b. áteresztés alatt, védőcsőben
A keresztező csatorna jele: S-2-1-0
A keresztező csatorna szelvény száma: 0+018 km
Anyaga, átmérője: NA 200 KG-PVC cső, NA 300 KG-PVC védőcsőben
Védőcső hossza, tetőszintje: 5,0 fm; 156,45 mBf.

1.2.2. Kül- és belterületi csapadékvíz-elvezető gyűjtő árok:

A vízfolyás-keresztezés helye, módja: Ady E. utcában lévő, Ø80 b. áteresztés alatt, védőcsőben
A keresztező csatorna jele: INY-1
A keresztező csatorna szelvény száma: 0+442,5 km
Anyaga, átmérője: D160 KPE nyomócső, NA 200 KG-PVC védőcsőben
Védőcső hossza, tetőszintje: 5,0 fm; 156,56 mBf.

1.3.1. Iker árok:

| | |
|---------------------------------------|--|
| A vízfolyás-keresztelés helye, módja: | A József Attila utcánál lévő, Ø1,0 b. csőáteresz alatt, védőcsőben |
| A keresztelő csatorna jele: | INY-5 |
| A keresztelő csatorna szelvénytípusa: | 0+060,5 km |
| Anyaga, átmérője: | D 90 KPE cső, NA 200 KG-PVC védőcsőben |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 4,0 fm; 157,42 mBf. |

1.3.2. Iker árok:

| | |
|---------------------------------------|--|
| A vízfolyás-keresztelés helye, módja: | A József Attila utcától É-ra az Ifjusági utca folytatásaként kialakítandó új utcánál nyílt földmeder alatt, védőcsőben |
| A keresztelő csatorna jele: | S-5-0-0 |
| A keresztelő csatorna szelvénytípusa: | 0+1375 km |
| Anyaga, átmérője: | NA 200 KG-PVC cső, NA 300 KG-PVC védőcsőben |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 6,0 fm; 157,47 mBf. |

1.3.3. Iker árok:

| | |
|---------------------------------------|--|
| A vízfolyás-keresztelés helye, módja: | A József Attila utcánál lévő, Ø1,0 b. csőáteresz alatt, védőcsőben |
| A keresztelő csatorna jele: | S-5-1-0 |
| A keresztelő csatorna szelvénytípusa: | 0+029,5 km |
| Anyaga, átmérője: | NA 200 KG-PVC cső, NA 300 KG-PVC védőcsőben |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 4,0 fm; 157,45 mBf. |

2. Rum:

2.1. Csempeszkopácsi árok:

| | |
|---------------------------------------|---|
| A vízfolyás-keresztelés helye, módja: | A Rum-Ikervár ök. úton lévő híd alatt, védőcsőben |
| A keresztelő csatorna jele: | RNY-1 |
| A keresztelő csatorna szelvénytípusa: | 1+308 km |
| Anyaga, átmérője: | D 110 KPE nyomócső, D250 KPE védőcsőben |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 3,0 fm; 166,76 mBf. |

3. Meggyeskovácsi:

3.1.1. Haraszi árok:

| | |
|---------------------------------------|---|
| A vízfolyás-keresztelés helye, módja: | A Rum-Ikervár ök. úton, meder alatt, védőcsőben |
| A keresztelő csatorna jele: | MKNY-2 |
| A keresztelő csatorna szelvénytípusa: | 1+364,5 km |
| Anyaga, átmérője: | D 200 KPE nyomócső, NA 300 acél védőcsőben |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 5,0 fm; 163,52 mBf. |

3.1.2. Haraszi árok:

| | |
|---------------------------------------|---|
| A vízfolyás-keresztelés helye, módja: | A Rum-Ikervár ök. úton, meder alatt, védőcsőben |
| A keresztelő csatorna jele: | S-1-0-0 |
| A keresztelő csatorna szelvénytípusa: | 0+557 km |

Anyaga, átmérője: NA 200 KG-PVC cső, NA 300 KG-PVC védőcsőben
Védőcső hossza, tetőszintje: 5,0 fm; 163,16 mBf.

3.2.1. Balozsamegyesi árok:

A vízfolyás-keresztelés helye, módja: A Rum-Ikervár ök. úton, meder alatt, védőcsőben
A keresztelő csatorna jele: RNY-1
A keresztelő csatorna szelvény száma: 2+561 km
Anyaga, átmérője: D 160 KPE nyomócső, D 250 KPE védőcsőben
Védőcső hossza, tetőszintje: 4,0 fm; 165,20 mBf.

3.2.2. Balozsamegyesi árok:

A vízfolyás-keresztelés helye, módja: A Rum-Ikervár ök. úton, meder alatt, védőcsőben
A keresztelő csatorna jele: S-2-0-0
A keresztelő csatorna szelvény száma: 0+644 km
Anyaga, átmérője: NA 200 cső, NA 300 védőcsőben
Védőcső hossza, tetőszintje: 3,0 fm; 165,23 mBf.

3.3.1. Gyulaházi árok:

A vízfolyás-keresztelés helye, módja: A Rum-Ikervár ök. úton, meder alatt, védőcsőben
A keresztelő csatorna jele: MKNY-2
A keresztelő csatorna szelvény száma: 2+788 km
Anyaga, átmérője: D 200 cső, NA 300 védőcsőben
Védőcső hossza, tetőszintje: 4,0 fm; 160,62 mBf.

4. Sorkifalud község

4.1. Töltés árok:

A vízfolyás-keresztelés helye, módja: a Tűztöltő szertár közelében meglévő, Ø 0,80 m-es áteresztés alatt, védőcsőben
A keresztelő csatorna jele: SFNY-2
A keresztelő csatorna szelvény száma: 0+069 km
Anyaga, átmérője: D-90 KPE nyomócső D 200 KPE védőcső
Védőcső hossza, tetőszintje: 4,0 m; 177,28 mBf.

4.2. Szentléránti patak:

A vízfolyás-keresztelés helye, módja: a meglévő, Ø 0,80 m-es áteresztés alatt, védőcsőben
A keresztelő csatorna jele: SZLNY-1
A keresztelő csatorna szelvény száma: 0+467 km
Anyaga, átmérője: D-90 KPE nyomócső D 200 KPE védőcső
Védőcső hossza, tetőszintje: 3,50 m; 177,13 mBf.

4.3. Sorok-Perint:

A vízfolyás-keresztelés helye, módja: a meglévő, 10 + 10,50 + 10 m nyílású híd kifolyási oldalától 2,5 m-re; meder alatt, védőcsőben
A keresztelő csatorna jele: SZLNY-1
A keresztelő csatorna szelvény száma: 0+788 km
Anyaga, átmérője: D-90 KPE nyomócső D 200 KPE védőcső

Védőcső hossza, tetőszintje: 10,00 m; 176,39 mBf.

4.4. Kis Sorok:

A vízfolyás-keresztezés helye, módja: a meglévő, 10,00 m nyílású híd tengelyétől folyásirányban 6,90 m-re; meder alatt, védőcsőben
A keresztező csatorna jele: SZLNY-1
A keresztező csatorna szelvény száma: 0+857 km
Anyaga, átmérője: D-90 KPE nyomócső D 200 KPE védőcső
Védőcső hossza, tetőszintje: 9,00 m; 177,30 mBf.

4.5. Koltai árok:

A vízfolyás-keresztezés helye, módja: a meglévő, Ø 1,40 m-es ARMCO áteresztés alatt, védőcsőben
A keresztező csatorna jele: SFNY-1
A keresztező csatorna szelvény száma: 1+277 km
Anyaga, átmérője: D-160 KPE nyomócső NA 250 KPE védőcső
Védőcső hossza, tetőszintje: 4,00 m; 177,48 mBf.

4.6. Sorkifalud védtöltés keresztezése:

Keresztező csatorna jele: SzLNY-1 jelű nyomóvezeték
A keresztező csatorna szelvény száma: 0+954 km
Anyaga, átmérője: D-90 KPE nyomóvezeték D 200 KPE védőcső
Védőcső hossza, tetőszintje: 11,5 m; 179,50 mBf.

5. Zsennye

5.1. Zsennyei határárok:

A vízfolyás-keresztezés helye, módja: Rum-Püspökmolnári ök.út lefolyási oldal, meder alatt védőcsőben
Keresztező csatorna jele: ZSNY – 1
A keresztező csatorna szelvény száma: 1+279 km
Anyaga, átmérője: D 200 KPE védőcső
D 110 KPE haszoncső
Védőcső hossza, tetőszintje: 3,0 fm; 167,73 mBf.

6. Gyanógeregye

6.1. Sorok-Perint vízfolyás

A vízkeresztezés helye, módja: Sorok-Perint 5+280 km szelvénye; meder alatt, védőcsőben
A keresztező csatorna szelvény száma: 0+825 km
Anyaga, átmérője: D 200 KPE védőcső
D 110 KPE nyomóvezeték
Védőcső hossza, tetőszintje: 8,0 fm; 174,30 mBf.

3.2. Sorkifalud védtöltés keresztezése:

A töltés keresztezés helye, módja: A védtöltés és a Sorkifalud-Gyanógeregye körzet

| | |
|------------------------------|---|
| Keresztező csatorna jele: | keresztezésében, tolózárás elzárással |
| Szelvénytípusa: | Gy Ny – 1 |
| Anyaga, átmérője: | 1+418 km |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | D 200 KPE védőcső 36,0 fm; 176,25 mBf. |

7. Nemeskolta község

7.1.1. Koltai-árok

| | |
|---------------------------------------|---|
| A vízfolyás-keresztezés helye, módja: | 8442.sz. közút áteresze alatt, védőcsőben |
| Keresztező csatorna jele: | S-2-0-0 |
| A keresztező csatorna szelvénytípusa: | 0+050,50 km |
| Anyaga, átmérője: | NA 200 KG-PVC cső, 324 x 8,0 mm acél védőcső |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 6,0 fm; 178,66 mBf. |

7.1.2. Koltai-árok

| | |
|---------------------------------------|--|
| A vízfolyás-keresztezés helye, módja: | 8442.sz. közút áteresze alatt, védőcsőben |
| Keresztező csatorna jele: | NKNY-2 |
| A keresztező csatorna szelvénytípusa: | 0+044 km |
| Anyaga, átmérője: | D 160 KPE védőcső D 90 KPE nyomóvezeték |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 3,5 fm; 178,68 mBf. |

7.2.1. Gutai-árok

| | |
|---------------------------------------|---|
| A vízfolyás-keresztezés helye, módja: | Nemeskolta-Csempeszkpács öt út kifolyási oldalánál, 068/7 hrsz-ú területen meder alatt, védőcsőben |
| Keresztező csatorna jele: | NKNY-1 |
| A keresztező csatorna szelvénytípusa: | 1+389 km |
| Anyaga, átmérője: | D 250 KPE védőcső D 160 KPE nyomóvezeték |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 2,5 fm; 177,30 mBf. |

7.3.1. Töttösi-árok

| | |
|---------------------------------------|--|
| A vízfolyás-keresztezés helye, módja: | 064/1 hrsz-ú területen meder alatt, védőcsőben |
| Keresztező csatorna jele: | NKNY-1 |
| A keresztező csatorna szelvénytípusa: | 1+389 km |
| Anyaga, átmérője: | D 250 KPE védőcső D 160 KPE nyomóvezeték |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 2,5 fm; 174,60 mBf. |

8. Sorkikápolna

8.1. Sorkikápolna-árok

| | |
|---------------------------------------|--|
| A vízfolyás-keresztezés helye, módja: | Sorkikápolna-Sorkifalud ök.út alatti kifolyási oldalánál, alsó keresztezéssel |
| Keresztező csatorna jele: | SKNy – 2 |
| Szelvénytípusa: | 0+541 km |

| | |
|------------------------------|--|
| Anyaga, átmérője: | D 90 KPE nyomócső D 200 KPE védőcső |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 6,0 fm; 182,48 mBf. |

8.2. Dömötöri-árok

| | |
|---------------------------------------|---|
| A vízfolyás-keresztezés helye, módja: | Sorkikápolna-Sorkifalud ök.út alatti áteresz kifolyási oldalánál, alsó keresztezéssel |
| Keresztező csatorna jele: | SKNy – 1 |
| Szelvény száma: | 1+866 km |
| Anyaga, átmérője: | D 110 KPE nyomócső D 200 KPE védőcső |
| Védőcső hossza, tetőszintje: | 5,0 fm; 180,15 mBf. |

Szennyvíztisztítás

Tisztítótelep helye: Meggyeskovácsi közigazgatási területén, a Rába folyó közelében a 035/28 helyrajzi számú ingatlanon.

Szennyvíztisztító telep kapacitása

A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 770 m³/d

Kommunális szennyvíz: 720 m³/d

Települési folyékony hulladék: 50 m³/d

A szennyvíztisztító biológiai kapacitása: 420 kg BOI₅/d, 7000 LE

Kommunális szennyvíz: 300 kg BOI₅/d, 5000 LE

Települési folyékony hulladék: 120 kg BOI₅/d, 2000 LE

Szippantott szennyvíz (TFH) fogadás, kezelés:

A tengelyen beszállított szennyvíz a fogadó aknában kerül leürítésre, majd rácsszűrés után a csurgalékvíz átemelőbe jut ahonnan szivattyú emeli a szennyvíztisztítási technológia első egységére a Noggerath tip. gépi finomrácsra.

Biológiai tisztítás műtárgyai:

A tervezett technológia egylépcsős, eleveniszapos biológiai tisztítás, a keletkező iszap kis

mennyiségű, víztelenített és stabil állapotú. A tápanyagok eltávolítása biológiai, illetve a foszfor

tekintetében biológiai és kémiai úton lesz biztosítva.

Eleveniszapos medence méretezése

Választott összes eleveniszapos medence térfogat: $V = 1050 \text{ m}^3$.

Az 1050 m³ reaktor térfogat felosztása:

$$V_{\text{DENITRIFIKÁLÓ}} = 2 \times 105 = 210 \text{ m}^3$$

$$V_{\text{NITRIFIKÁLÓ}} = 2 \times 420 = 840 \text{ m}^3$$

$$\text{Levegőztetési idő: } t_{m,d} = 1,09 \text{ d} = 26,2 \text{ h}$$

Utóülepítő

- ülepítési idő csúcsnál: 4,5 h
- max. felületi hidraulikai terhelés csúcsnál: 0,80 m/h
- ülepítő méret: 2 db hosszanti átfolyású, szívott kotróval
- ülepítő hasznos felülete: $F_{\text{hasznos - min.}} = 60 \text{ m}^2/\text{db}$
- felületi lebegőanyag terhelés csúcsban: $3,0 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}$

Recirkuláció

Iszaprecirkuláció: a nappali átlag 60-120 %-a.

Nitrát recirkuláció: a napi átlag 250-300 %-a.

Fertőtlenítés:

- medence térfogat: $V = 30 \text{ m}^3$
- klórigény (maximum):
 - csúcsban: $0,72 \text{ kg Cl}_2/\text{h}$
 - napi vegyszer mennyiség: 80 liter

Iszapkezelés:

- fölösiszap mennyisége: 370 kg FI/d
- fölösiszap térfogata: (0,8 % sz.a tartalom esetén) $46 \text{ m}^3/\text{d}$
- gravitációs iszap sűrítő térfogata: 58 m^3
- sűrített iszap mennyisége: (5,0 % sz.a tartalom) $9,0 \text{ m}^3/\text{d}$
- víztelenítés $Q = 6-8 \text{ m}^3/\text{d}$ kapacitású Teknofangni Scudrain gépi iszapsűrítővel
- sűrített iszaptároló akna térfogata: 20 m^3

Befogadó:

Tisztított szennyvíz befogadója: Rába folyó 101+650 km fkm szelvénye bal parton

Rába mértékadó árvízszintje a 101+650 km szelvényben: 162,63 m.B.f.

Csővezeték becsatlakozási tengelyközös szintje: 161,68 m.B.f.

Tisztított szennyvíz bevezetésének módja a Rába folyóba:

260 m NA 300 KG_PVC műanyag csővezetéken, 14 ‰ eséssel.

Tervezett Rába bal parti rézsűvédelem a bevezetésnél:

30 cm vastagságú terméskörakat készül 3,00 m szélességben a rézsűlábától a 163,00 mBf. szintű padka tetőszintjéig TB. jelű vízepítési termésköböl.

Mértékadó vízhozam: $14,86 \text{ m}^3/\text{s}$

Mértékadó szennyvízmennyiség: $8,9 \text{ l/s}$

Mértékadó hígítás: 1670-szeres

Kibocsátási határértékek:

| | |
|--|----------|
| pH | 6-9,5 |
| Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI _K) | 125 mg/l |
| Biokémiai oxigénigény (BOI ₅) | 25 mg/l |
| Összes nitrogén (öN) | 55 mg/l |
| Ammónia-ammónium ion nitrogénje (NH ₄ -N) | 20 mg/l |
| Összes lebegő anyag (öLA) | 35 mg/l |
| Összes foszfor (öP) | 10 mg/l |
| Szerves oldószer extrakt (SZOE) | 30 mg/l |

Hulladék és iszapelhelyezés

A tisztításnál keletkező hulladékok, iszapok várható mennyisége:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| víztelenített rácsszemét: | 0,1 m ³ /d |
| sűrített iszap (5 %) | 9,0 m ³ /d |

A rácsszemét a szombathelyi Erdei Iskolai úti lerakón helyezhető el, a befogadó nyilatkozatban rögzítetteknek megfelelően.

A víztelenített iszapot az üzemeltető a közeli szombathelyi szennyvíztisztító telepre szállítja el, ahol a szombathelyi telepen keletkező iszapokkal együtt kezelik tovább.

II.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként közreműködő **ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete** szakhatósági hozzájárulását 2361-2/2008. számon az alábbiak szerint adta meg:

Az illetékességi területünkhöz tartozó Rum-Zsennye-Csempeszkopács-Sorkifalud-Nemeskolta-Gyanógeregye és Sorkikápolna szennyvízelvezetésének terv szerinti kivitelezéséhez közegészségügyi szempontból az alábbi kikötésekkel járulunk hozzá:

1./ A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése során a meglévő ivóvízvezeték védelméről a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendeletben 4.sz. melléletében előírtaknak megfelelően gondoskodni kell.

A védősáv határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed.

3./ A védelem nélküli nyers szennyvízátemelők 150 m-es védőtávolságát, a zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval ellátott kivitelben készülő átemelők 20 m-es védőoltást biztosítani kell a lakó-, vegyes-, gazdasági-, üdülő- és különleges területektől.

ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Városi Intézete - Ikervár és Meggyeskovácsira vonatkozó - szakhatósági hozzájárulását 1153-2/2008. számon az alábbi kikötésekkel adta meg:

- A meglévő ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna között vízszintes és magassági vonatkozásban a védősávokat biztosítani kell.

- A nyers szennyvízátemelőket szagtalanítóval ellátva, zajszigeteléssel kell kivitelezni. A 20 m-es védőtávolságukat kerítéssel határolva biztosítani kell lakó-, vegyes-, gazdasági, üdülő- és különleges területektől. A védőterületen kerticsapos vízvételi lehetőséget kell biztosítani.

- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi veszélyeztetettségét a 61/1999. (XII.1.) EüM sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően felmérni. Az adott veszélyeztetett munkakörben az egyéni védőeszközöket, védőruházatot, kézfertőtlenítési lehetőséget, valamint a foglalkoztatott dolgozó védőoltást biztosítani kell.

Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Iroda - Meggyeskovácsi és Ikervárra vonatkozó - 2762/1/2008. elsőfokú építésügyi szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

Szombathely MJV Jegyzője Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Építési Iroda - Sorkikápolnára vonatkozó - 76414-2/2008. számú végzésével építésügyi szakhatósági hozzájárulását a következő kikötéssel adta meg:

- A nyomvonalával érintett ingatlan(ok) tulajdonosának hozzájárulását be kell szerezni.

A végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, a szakhatósági állásfoglalás csak az érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg.

Körjegyző Vasszécseny I. fokú Építéshatóság (Vasszécseny) - Csempezkopács, Gyanógeregye, Nemeskolta, Rum, Sorkifalud, Zenye községekre - építésügyi szakhatósági állásfoglalását 145-2/2008. számon az alábbi kikötéssel adta meg:

A vezeték nyomvonalával érintett ingatlan(ok) tulajdonosainak hozzájárulását be kell szerezni!

Jelen hozzájárulás nem menti fel a kérelmezőt az egyéb /szak/ -hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Tanakajd) 27.2/2463/1/2008. sz.- Csempezkopács és Meggyeskovácsira vonatkozóan - szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltételekkel adta meg:

- a vezetékek fektetésével, valamint a szennyvízátemelők építésével érintett területről a humuszos termőréteget 25 cm mélységig le kell termelni és az alatta lévő meddő anyagtól elkülönítve kell deponálni,

- a munkaárok visszatemetésénél a humuszt kell utolsó réteggént visszatölteni és tömöríteni,

- a vezetékek fektetése és az átemelők létesítése során feleslegessé váló terméketlen altalajt a területről el kell szállítani, termőföldre teríteni nem szabad,

- a munkagépek által okozott tömörödést a talaj száraz állapotában elvégzett mélylazítással (40-50 cm) meg kell szüntetni,

- a talajmunkákat (kitermelés, takarás, tömörítés, lazítás, stb.) csak a talaj megfelelő nedvességi állapotában szabad végezni,

- a kivitelezés során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. 43. § (3) bekezdésében előírtakat, melynek értelmében a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen,

- a 2007. évi CXXIX. tv. 53. §-ában meghatározott talajvédelmi ellenőrzések teljesítése érdekében, a beruházás megkezdését és befejezését Igazgatóságnak - írásban - be kell jelenteni.

Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Körjegyzője (Rum) Zsennye község tekintetében 405-8/2008. számon, Rum községre vonatkozóan 533/2008. számon helyi természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg.

A tervezett nyomvonalas vízilétesítmény (szennyvízcsatorna), illetve szennyvíz átemelők megépítéséhez az alábbi kikötésekkel járulunk hozzá:

- Azon a területen ahol az építkezés zöld területet érint, az lehetőség szerint csak a legszűkebb mértékben sérüljön.
- Jelen szakhatósági állásfoglalásom nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

Körjegyzőség Vasszécseny helyi természetvédelmi szakhatósági hozzájárulását 118-7/2008. számon, **Körjegyzőség Sorkikápolna** 292/3/2008. számon, **Sorkifalud Körjegyzője** – Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye községek vonatkozásában helyi természetvédelmi szakhatósági hozzájárulását 330/1/2008. számon kikötés nélkül megadta.

Meggyeskovácsi Község Jegyzője 421-2/2008. számon kikötés nélküli szakhatósági hozzájárulást

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda 410/24/3/2009. számú örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbiak figyelembevételével adta meg:

- Felhívom a figyelmet, hogy a 2001. évi LXIV. tv. 24. §-ban foglaltak szerint amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő a felfedező (munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a 191/2001. (XI.18.) Korm. r. alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után!

Az engedélyezési eljárásban közműkezelőként résztvevő **ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 712-7809-2/2007. sz. közműkezelői hozzájárulása Csempezkopács községre**

A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett szennyvízcsatorna nyomvonal kialakításával egyetértünk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

A tervezett szennyvízcsatorna építési területén középnyomású gázvezeték hálózat üzemel.

- A munkaterület átadás-átvételtől és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a műszaki ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével, elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A kivitelezési és nyomvonal-kitűzési munkálatok csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.**
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A üzemelő gázvezeték 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.**
- **Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- **Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.**
- **Csatorna bekötés gázvezetékét csak alulról keresztezhet.**

- A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- **Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.**
- **Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal – módosítást előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel egyeztetni kell.**
- Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély érzékelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. diszpécierszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. **80-820-141**
- Jelen nyilatkozat 2008.09.30-ig érvényes.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 712-5426-2/2007. és a F 712-9438-2/2007. sz. közműkezelői hozzájárulása Meggyeskovácsi községre

- A munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a műszaki ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével, elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A kivitelezési és nyomvonal-kitűzési munkálatok csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.**
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **Az üzemelő gázvezeték 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.**
- **Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- **Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.**
- **Csatorna bekötés gázvezetékét csak alulról keresztezhet.**
- A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- **Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.**
- Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal – módosítást előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel egyeztetni kell.
- Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély érzékelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. diszpécierszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. **80-820-141**
- Jelen nyilatkozat 2008.09.30-ig érvényes.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Hi-46969/2007/1/1 712-2833-2/2007. számú közműkezelői hozzájárulás – Nemeskolta községre

A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett nyomott és gravitációs szennyvízcsatorna nyomvonal kialakításával egyetértünk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

A tervezett szennyvízcsatorna építési területén a Nemeskolta községben középnyomású gázvezeték hálózat üzemel.

- A munkaterület átadás-átvételről és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a műszaki ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével, elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A kivitelezési munkálatok csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.**
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A keresztező gázvezeték 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.**
- **Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- **Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.**
- **Csatorna bekötés gázvezetékét csak alulról keresztezhet.**
- A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- **Külterületen nyomott szennyvíz csatorna üzemelő gázvezetékét kizárólag alulról keresztezhet.**
- Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.
- Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal – módosítást előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel egyeztetni kell.
- Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély érzékelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. diszpécserszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. **80-820-141**
- Jelen nyilatkozat 2008.03.31-ig érvényes.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Főlgázelosztó Zrt. 712-5068-2/2007. számú közműkezelői hozzájárulás a Rum, Sorkifalud és Ikervár községre

A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett nyomott és gravitációs szennyvízcsatorna nyomvonal kialakításával egyetértünk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

A tervezett nyomott és gravitációs szennyvízcsatorna építési területén középnyomású gázvezeték hálózat üzemel.

- A munkaterület átadás-átvételről és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a műszaki ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével, elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)

- **A kivitelezési és nyomvonal-kitűzési munkálatok csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.**
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A keresztező gázvezeték 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.**
- **Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- **Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.**
- **Csatorna bekötés gázvezetékét csak alulról keresztezhet.**
- **A gázvezetékét nyomott szennyvízcsatorna csak alulról keresztezhet.**
- A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.
- Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal – módosítást előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel egyeztetni kell.
- Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély érzékelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. diszpécserszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. **80-820-141**
- Jelen nyilatkozat 2008.06.30-ig érvényes.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt: 712-5816-2/2007. számú közműkezelői hozzájárulás Sorkikápolna községre vonatkozóan

A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett szennyvízcsatorna hálózat nyomvonal kialakításával egyetértünk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

A tervezett szennyvízcsatorna hálózat építési területén középnyomású gázvezeték hálózat üzemel.

- A munkaterület átadás-átvételről és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a műszaki ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével, elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A kivitelezési és nyomvonal-kitűzési munkálatok csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.**
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A keresztező gázvezeték 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.**
- **Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- **Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.**
- **Csatorna bekötés gázvezetékét csak alulról keresztezhet.**
- A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- **Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.**

- Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal – módosítást előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel egyeztetni kell.
- Az építkezés során adódó, a gázvezetékekkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély érzékelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. diszpécsterszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. **80-820-141**
- Jelen nyilatkozat 2008.06.30-ig érvényes.

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 712-6051-2/2007. számú közműkezelői hozzájárulása Zsennye és Gyanógeregye községre vonatkozóan.

A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett szennyvízcsatorna hálózat nyomvonal kialakításával egyetértünk az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

A tervezett nyomott és gravitációs szennyvízcsatorna hálózat építési területén középnyomású gázvezeték hálózat üzemel.

- A munkaterület átadás-átvételtől és a munkavégzés megkezdésének időpontjáról, a műszaki ellenőr és a kivitelezést végző szervezet képviselőjének megnevezésével, elérhetőségével írásos értesítést kérünk. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A kivitelezési és nyomvonal-kitűzési munkálatok csak az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. szakfelügyeletével végezhetők.**
- A szakfelügyeletet kérjük írásban megrendelni. (ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. Szombathely, Rákóczi F. u. 23.-25.)
- **A üzemelő gázvezeték 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.**
- **Párhuzamosan vezetett csatorna, csatorna akna palástja és a gázvezeték legkisebb vízszintes távolsága 1 m lehet.**
- **Gázvezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.**
- **Csatorna bekötés gázvezetékét csak alulról keresztezhet.**
- A keresztező csatorna és a gázvezeték palástja között min. 40 cm távolságot kell tartani.
- **Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni.**
- Bármely az építkezéskor történő a tervtől eltérő nyomvonal – módosítást előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel egyeztetni kell.
- Az építkezés során adódó, a gázvezetékekkel kapcsolatos szükséges műszaki megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik.
- Amennyiben a munkaterületen a tárgyi munkavégzéssel kapcsolatban bekövetkező gázvezeték hálózatot érintő rongálások elkövetői nem a beruházó által megnevezett kivitelező, vagy a kivitelező a rongálást nem ismeri el, a helyreállítás költségei szintén a beruházót terhelik.
- Amennyiben az előírt szakfelügyeletet a kivitelezés során nem veszik igénybe, úgy a műszaki átadáshoz nem áll módunkban hozzájárulni.
- Gázvezeték sérülése, vagy gázveszély érzékelése esetén az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. diszpécsterszolgálatának zöld számán kell a bejelentést megtenni. **80-820-141**
- Jelen nyilatkozat 2008.07.31-ig érvényes.

E.ON ÉDÁSZ Zrt. 254/1085/07. sz. kezelői hozzájárulása Gyanógerегye községre

Régiókhöz beküldött fenti témájú SzF-054-2/2007. tervszámú, 2007. júniusában keltezett tervdokumentációt felülvizsgáltuk. A közműkezelői hozzájárulást az alábbiak figyelembe vételével megadjuk.

A tervezett területen E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tulajdonú kisméretű földkábel és fogyasztói tulajdonban lévő csatlakozó földkábelek előfordulnak. A keresztezéseknél az MSZ 13207/1-81 számú szabvány előírásait kérjük betartani. A kábeleket védőcsőbe kérjük helyezni. A kábelek pontos helyét kutatóárokkel fel kell tárnai a kábel 2-2 méteres körzetében csak kézi földmunka végezhető.

A munkaterület átadásra az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt Hálózati Igazgatóság Hálózati Osztály Szombathelyi Régiókhöz meghívót kérek küldeni, ezen hozzájárulásunk a közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak lejártakor érvényét veszti. ***A keresztezéseket nyíltárokos formában kérjük bemutatni.***

A tervezett szennyvízvezeték egyes helyeken ÉDÁSZ Rt. tulajdonú kis- és közepesméretű léghűtő hálózatot közelít meg. A kivitelezési munkálatok folyamán kisméretű hálózat tartószerkezetétől 1 méteres, 20 kV-os hálózat tartószerkezetétől 2 méteres távolság betartását írjuk elő. Amennyiben a fenti távolságokat a kivitelezés során nem tudják tartani, előzetesen helyi művezetést kell kérni Régiókhóktól.

Amennyiben a munkálatok során a villamos hálózaton, vagy annak földelési rendszerein sérülés, illetve kár keletkezik, annak helyreállítási költsége a kárt okozót terheli.

E.ON ÉDÁSZ Zrt. 254/1086/07. számú kezelői hozzájárulása Nemeskolta községre

Régiókhöz beküldött fenti témájú SzF-054-1/2007. tervszámú, 2007. februárjában keltezett tervdokumentációt felülvizsgáltuk. A közműkezelői hozzájárulást az alábbiak figyelembe vételével megadjuk.

A tervezett területen E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tulajdonú kisméretű földkábel és fogyasztói tulajdonban lévő csatlakozó földkábelek előfordulnak. A keresztezéseknél az MSZ 13207/1-81 számú szabvány előírásait kérjük betartani. A kábeleket védőcsőbe kérjük helyezni. A kábelek pontos helyét kutatóárokkel fel kell tárnai a kábel 2-2 méteres körzetében csak kézi földmunka végezhető.

A munkaterület átadásra az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt Hálózati Igazgatóság Hálózati Osztály Szombathelyi Régiókhöz meghívót kérek küldeni, ezen hozzájárulásunk a közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak lejártakor érvényét veszti. ***A keresztezéseket nyíltárokos formában kérjük bemutatni.***

A tervezett szennyvízvezeték egyes helyeken ÉDÁSZ Rt. tulajdonú kis- és közepesméretű léghűtő hálózatot közelít meg. A kivitelezési munkálatok folyamán kisméretű hálózat tartószerkezetétől 1 méteres, 20 kV-os hálózat tartószerkezetétől 2 méteres távolság betartását írjuk elő. Amennyiben a fenti távolságokat a kivitelezés során nem tudják tartani, előzetesen helyi művezetést kell kérni Régiókhóktól.

Amennyiben a munkálatok során a villamos hálózaton, vagy annak földelési rendszerein sérülés, illetve kár keletkezik, annak helyreállítási költsége a kárt okozót terheli.

E.ON ÉDÁSZ Zrt. 254/1087/07. kezelői hozzájárulása Sorkifalud községre

Régióinkhoz beküldött fenti témájú SzF-054-1/2007. tervszámú, 2007. áprilisában keltezett tervdokumentációt felülvizsgáltuk. A közműkezelői hozzájárulást az alábbiak figyelembe vételével megadjuk.

A tervezett területen E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. tulajdonú kiefeszültségű földkábel és fogyasztói tulajdonban lévő csatlakozó földkábelek előfordulnak. A keresztezéseknél az MSZ 13207/1-81 számú szabvány előírásait kérjük betartani. A kábeleket védőcsőbe kérjük helyezni. A kábelek pontos helyét kutatóárokkel fel kell tárnai a kábel 2-2 méteres körzetében csak kézi földmunka végezhető.

A munkaterület átadásra az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt Hálózati Igazgatóság Hálózati Osztály Szombathelyi Régióinak meghívót kérek küldeni, ezen hozzájárulásunk a közműegyeztetési jegyzőkönyvvel együtt érvényes, annak lejártakor érvényét veszti. **A keresztezéseket nyíltárkos formában kérjük bemutatni.**

A tervezett szennyvízvezeték egyes helyeken ÉDÁSZ Rt. tulajdonú kis- és közepfeszültségű légvezetékes hálózatot közelít meg. A kivitelezési munkálatok folyamán kiefeszültségű hálózat tartószerkezetétől 1 méteres, 20 kV-os hálózat tartószerkezetétől 2 méteres távolság betartását írjuk elő. Amennyiben a fenti távolságokat a kivitelezés során nem tudják tartani, előzetesen helyi művezetést kell kérni Régióinktól.

Amennyiben a munkálatok során a villamos hálózaton, vagy annak földelési rendszerein sérülés, illetve kár keletkezik, annak helyreállítási költsége a kárt okozót terheli.

E.ON ÉDÁSZ Zrt. 254/977/2007.számú kezelői hozzájárulás Sorkikápolna községre

A tárgyi tervet az előzetes egyeztetések alapján engedélyezzük, azt az illetékes területgazda irattárazza. Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterület közelében a terven feltüntetett erősáramú berendezéseink vannak, melyek megsértése, megrongálása súlyos baleset okozója lehet.

A tervezett kivitelezés közelében 0,4 kV-os légvezetékes hálózataink és fogyasztói csatlakozó kábeleink

vannak. A szennyvíztelepek villamos energia ellátásával kapcsolatos villamos tervezés még nem

kezdődött el az érintett Dózsa György és Kossuth Lajos utcákban.

Kérjük a kivitelezőt, hogy a munkákat a legnagyobb óvatossággal végezzék. A munkák megkezdése előtt kérnénk a kivitelezőt, hogy egyeztessen a területgazdával.

Ha erősáramú berendezés a kivitelező hibájából megsérül, kötelesek eredeti állapotába saját költségükön helyreállítani.

Az erősáramú kábelekkel történő keresztezéseket illetve párhuzamos haladást a munkaárok betemetése előtt az illetékes területgazdának kérjük bemutatni.

A szükséges villamos átalakításokat a tárgyi munkák megkezdése előtt kérjük megrendelni az E.ON. Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.-nél minősített villamos kivitelezővel.

Az Önök által elvégzendő munka munkaterület átadására valamint műszaki átadásra a Szombathelyi Területi Régiót kérjük meghívni.

Engedélyünk 2008. június 19-ig érvényes.

E.ON ÉDÁSZ Zrt. 254/912/2007. számú kezelői hozzájárulása Rum, Ikervár, Meggyeskovácsi, Zsennye, Csempezkopács községekre

Kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel megadjuk.

A tervben szereplő szennyvíz és az azokról leágazó telekbekötések nyomvonalának figyelembe kell venni az MSZ 151/5-86 és az MSZ 7487/2, 3 szabványok ide vonatkozó rendelkezéseit, a közép- és kiefeszültségű oszlopok megközelítéséhez.

A kivitelezési munkálatok folyamán kiefeszültségű hálózat tartószerkezetétől 1 méteres, 20 kV-os hálózat tartószerkezetétől 2 méteres távolság betartását írjuk elő.

Amennyiben a fenti távolságokat a kivitelezés során nem tudják tartani, előzetesen helyi művezetést kell kérni Régióinktól.

Amennyiben a munkálatok során a villamos hálózaton, vagy annak földelési rendszerein sérülés, illetve kár keletkezik, annak helyreállítási költsége a kárt okozót terheli.

A csatlakozó kábel megrongálása esetén a teljes kábelszakaszt cserélni kell.

Rum, Ikervár, Meggyeskovácsi, Zsennye, Csempezkopács terület területgazdája: Sággy Péter

Elérhetősége: Tel: 30/337-0529 Fax 95/320-430

Email: peter.saggy@eon-hungaria.com

Villamos hálózat sérülése esetén a központi hibabejelentőnél kell a bejelentést megtenni. **40-330-330**

HUNGAROTEL zRt. 32-199/2007. számú közműkezelői hozzájárulása Ikervár községre vonatkozóan

Ikervár község szennyvízelvezetési tervét megvizsgáltam. A kivitelezéshez az alábbi feltételekkel járulok hozzá:

- **A tervezett nyomvonal érinti, illetve keresztezi a HUNGAROTEL zRt. kezelésében levő rézerú és optikai kábelt.**
- **A távközlési hálózatok feltárásakor és keresztezésekor szakfelügyelet kérése szükséges.**
- **Ha a szakfelügyelet megrendelése nem történik meg, úgy a műszaki átadás-átvételhez nem áll módunkban hozzájárulni.**
- **A munkák megkezdése előtt a bizonytalan nyomvonalú távközlési kábeleket ki kell tüzetni.**
- **A keresztezésekor a távközlési kábel védelmében védőcsövet kell elhelyezni.**
- **Visszatemetés előtt a keresztezési helyeket a HUNGAROTEL zRt. képviselőjének be kell mutatni.**
- **Kérjük a szabványok szerinti védőtávolság betartását.**
- **Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületeken távközlési létesítményeink vannak. A munkákat a legnagyobb óvatossággal végezzék. A távközlési létesítmények 2m – 2m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.**

- Ha távközlési létesítmény a kivitelező megsérül, annak helyreállítását cégünknel meg kell rendelni. A helyreállítás költségét a rongálónak meg kell térítenie. Ezen sérüléseket kérjük azonnal bejelenteni a Hungarotel zRt. Sárvár Ady u. 1. címen, vagy a 95/325-819 vagy a 95/325-815-es telefonszámon.
- A kivitelezési munkák megkezdésekor tartandó munkaterület átadásra valamint műszaki átadási-átvételi eljárásra kérjük a Hungarotel képviselőjét meghívni.
- A tervet két példányban kérjük megküldeni a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Irodája részére.

Ezen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes.

HUNGAROTEL zRt. 32-199/2007. sz. közműkezelői hozzájárulása Meggyeskovácsi községre vonatkozóan

Meggyeskovácsi község szennyvízelvezetési tervét megvizsgáltam. A kivitelezéshez az alábbi feltételekkel járulok hozzá:

- A tervezett nyomvonal érinti, illetve keresztezi a HUNGAROTEL zRt. kezelésében levő rézerű kábelt.
- A távközlési hálózatok feltárásakor és keresztezésekor szakfelügyelet kérése szükséges.
- Ha a szakfelügyelet megrendelése nem történik meg, úgy a műszaki átadás-átvételhez nem áll módunkban hozzájárulni.
- A munkák megkezdése előtt a bizonytalan nyomvonalú távközlési kábeleket ki kell tüzetni.
- A keresztezésekor a távközlési kábel védelmében védőcsövet kell elhelyezni.
- Visszatemetés előtt a keresztezési helyeket a HUNGAROTEL zRt. képviselőjének be kell mutatni.
- Kérjük a szabványok szerinti védőtávolság betartását.
- Felhívjuk figyelmüket, hogy a munkaterületeken távközlési létesítményeink vannak. A munkákat a legnagyobb óvatossággal végezzék. A távközlési létesítmények 2m – 2m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.
- Ha távközlési létesítmény a kivitelező megsérül, annak helyreállítását cégünknel meg kell rendelni. A helyreállítás költségét a rongálónak meg kell térítenie. Ezen sérüléseket kérjük azonnal bejelenteni a Hungarotel zRt. Sárvár Ady u. 1. címen, vagy a 95/325-819 vagy a 95/325-815-es telefonszámon.
- A kivitelezési munkák megkezdésekor tartandó munkaterület átadásra valamint műszaki átadási-átvételi eljárásra kérjük a Hungarotel képviselőjét meghívni.
- A tervet két példányban kérjük megküldeni a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Irodája részére.

Ezen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes.

Magyar Közút Kht. 367-40/2007.sz. kezelői hozzájárulása Csempeszkopács községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I. törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

1. **Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése –
Csempeszkopács község építése
2. **Engedélyes neve:** Csempeszkopács Község Önkormányzata
9764 Csempeszkopács,
Rákóczi F. u. 33. /illetőleg kivitelező egyetemleges
felelősséggel/
3. **Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700
Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
4. **Létesítmény helye:** Csempeszkopács, Dózsa u.– Hunyadi u. –Rákóczi u.
Közút száma, neve: 87.sz. Kám – Szombathely – Kőszeg II. rendű főút
7+861 – 8+423 km szelvények között
8442. j. Meggyeskovácsi – Sorokpolány ök.út
Külterület: 0+310 - 1+827 km szelvények között
Belterület: 3+814 – 5+114 km szelvények között
5. **A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. szeptember 04.
6. **A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
7. **Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

1. **November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
2. A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-9/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- **A 87 sz. főút érintett szelvényeiben átfúrással, védőcsőben, valamint két szakaszon a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán, a közút területén kívül épül a csatorna.**
- **A 8442. j. ök.út 3+814 – 4+156 km szelvényei között a szelvényezés szerinti jobb oldali árokban, 4+168 – 4+521 km szelvények között a bal oldali árokban, majd a 4+616 – 5+021 km szelvényig a jobb oldali árokban, padkában, majd a 8442.j. ök.út átvágását követően az 5+114 km szelvényig a bal oldali padkában kerül megépítésre a vezeték.**
- **Külterületen: a bal oldalon úttengelytől 6,5 – 8,0 méterre építhető.**
- **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
- Padkában való építés esetén a fedlapok szintje azonos legyen az útpadka szintjével.
- A szennyvízátemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.
- A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépítmények keresztirányú átfúrással végezhetők el.
- A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.
- **A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján főúton: 100 Ft/m²/nap+ÁFA, ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA.**

- A tervezett útigénybevétel : **Főúton: 48 fm**
Ök. úton: 1193 fm
 - Az út-igénybevételi díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.
 - A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hosszszelvényt is.
 - A földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.
 - Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.
 - Közúti átereszt, hidat a csatorna alulról, vagy a műtárgytól függetlenül keresztezhet.
3. A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGY-10/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani.
4. Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokba kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.
5. **A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:**
- A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépítményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.
 - A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban, teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.
 - **Burkolat helyreállítása:** A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:

Nyomvonalas helyreállítás:

 - 4 cm AB-11 kopóréteg
 - 7 cm JU-32 aszfalt alapréteg
 - 17,5 cm CKT
 - 20,0 cm homokos kavics

A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegyenlítő réteg minimum 4cm+4cm AB-11 aszfaltburkolatot kell építeni.
 - **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti. Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Vasvári Üzemmnökséget kell megkeresni.**
6. **A padka és árok helyreállításának feltételei:**
- **Padka helyreállítása:** Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. Amennyiben a kitermelt föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegén mechanikai stabilizációt kell végezni.
 - A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.

7. **Közútkereszteezések:** A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.
8. A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.
9. Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.
10. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.
11. Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.
12. Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.
13. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.
14. A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.
15. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Magyar Közút Kht. 367-29/2007. sz. kezelői hozzájárulása Gyanógeregye községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I. törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

1. **Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése –
Gyanógeregye község építése
2. **Engedélyes neve:** Gyanógeregye Község Önkormányzata
9774 Gyanógeregye
Petőfi S. u. 56. /illetőleg kivitelező egyetemleges
felelősséggel/
3. **Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700
Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
4. **Létesítmény helye:** Gyanógeregye, Petőfi S. u., KossuthL.u.
Közút száma, neve: 8702.j. Rum – Szentléránt ök. út
Belterület: 4+865 – 5+290 km szelvények között
Külterület: 5+290 – 6+240 km szelvények között
Belterület: 6+240 - 6+939 km szelvények között,
8703.j. Püspökmolnári – Vasszécseny ök.út
Belterület: 4+392 – 4+582 km szelvények között
Külterület: 4+582 – 5+500 km szelvények között
5. **A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. július 01.
6. **A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
7. **Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

- 1. November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
- A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-1/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- **A 8702.j.ök.út érintett szelvényeiben a csatorna belterületen:** a szelvényezés szerinti **bal oldali forgalmi sáv közepén, külterületi szakaszon:** a szabvány szerinti **bal oldali árok külső élén kívül,** majd ismét a **belterületen:** a szelvényezés szerinti **jobb oldali forgalmi sáv közepén épül.**
- **8703.j. ök.út érintett szelvényeiben a csatorna belterületen:** a szelvényezés szerinti **jobb oldali forgalmi sáv közepén, külterületi szakaszon:** a szabvány szerinti **bal oldali árok külső élén kívül épül.**
- **A 8703.j. ök. úton műtárgyaktól függetlenül épülhet a csatorna.**
- **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
- A szennyvízátemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.
- A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépítmények keresztirányú átfúrásával végezhetők el.
- A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.
- **A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételéért igénybevételei díjat kell fizetni. Az igénybevételei díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA.**
- **A tervezett útigénybevétel : Burkolat: 1283 fm**
- **Az út-igénybevételei díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.**
- A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hossz-szelvényt is.
- **A földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.**
- **Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.**
- **Közúti átereszt, hidat a csatorna alulról, vagy a műtárgytól függetlenül keresztelhet.**

3. A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGy-8/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani.

4. Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokba kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

5. A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:

- A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépítményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.
- A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban, teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.

- **Burkolat helyreállítása:** A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:

Nyomvonalas helyreállítás:

- 4 cm AB-11 kopóréteg
- 7 cm JU-32 aszfalt alapréteg
- 17,5 cm CKT
- 20,0 cm homokos kavics

A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegyenlítő réteg minimum 4cm+4cm AB-11j. aszfaltburkolatot kell építeni.

- **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti.** Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Vasvári Üzemmérnökséget kell megkeresni.

6. A padka és árok helyreállításának feltételei:

- **Padka helyreállítása:** Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. A mennyiben a kitermelt föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegén mechanikai stabilizációt kell végezni.
- A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.

7. Közútkeresztezések: A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.

8. A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

9. Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.

10. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.

11. Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.

12. Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.

13. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.

14. A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.

15. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Magyar Közút Kht. 367-10/2007.sz. kezelői hozzájárulása Ikervár községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I. törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

- 1 **Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése – **IKERVÁR** község építése
2. **Engedélyes neve:** Ikervár Község Önkormányzata 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 47. /illetőleg kivitelező egyetemleges felelősséggel/
- 3 **Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
4. **Létesítmény helye:** Ikervár, Kossuth L. u. – József A. u. – Gróf Batthyány u.
Közút száma, neve: 8701. j. Rábahídvég – Sárvár ök. út
Külterületi szakasz: 19+105 - 20+272 km szelvények között
Belterületi szakasz: 20+680 – 22+050 km szelvények között
8441 j. Sótony – Ikervár ök. út 4+850 – 4+923 km szelvények között
8443 j. Ikervár – Szombathely ök. út 0+000 – 0+710 km szelvények között
5. **A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. május 15.
6. **A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
7. **Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

1. **November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
2. A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-1/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- A 8701.j. ök. út Kossuth L. utcai szakaszán **jobb oldali padkában és árokban**, a Gróf Batthyány L. utcai szakaszán **bal oldali árokban és padkában**, a József Attila utcában az útpálya **jobb oldali forgalmi sávjában** épül a vezeték.
- A 8441. j. ök.út Gróf Batthyány L. utcai szakaszán az útpálya jobb oldali forgalmi sávjában és útpadkában helyezhető el a vezeték.
- A 8443.j. ök. út Gróf Batthyány L. utcai szakaszán a **bal padkában és a jobb oldalon kerül kiépítésre.**
- **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
- Padkában való építés esetén a fedlapok szintje azonos legyen az útpadka szintjével.
- A szennyvízáttemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.
- A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépitmények keresztirányú átfúrásával végezhetőek el.
- A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.
- **A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételeért igénybevételei**

díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA.

- A tervezett útigénybevétel : **Burkolat: 1048 fm (3144 m²)**
Útpadka, útárok: 1946 fm (1676 m²)
- Az út-igénybevételi díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.
- A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hossz-szelvényt is.
- A csózóna (a cső feletti 30 cm takarás) kivételével a földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.
- Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.
- Közúti átereszt, hidat a csatorna alulról, vagy a műtárgytól függetlenül keresztezhet.

3. A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGy-4/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani. A 8443.j. ök. út II. ütemének kezdő táblái a Gróf Batthyány L. u. 14. szám előtt elhelyezett az F-I. számú terven szereplő kell, hogy legyen, nem az F-II.rajzokon levő.

4. Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokba kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

5.A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:

- A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépítményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.
- A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban , teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.
- **Burkolat helyreállítása:** A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:

8701.j.ök.út

Nyomvonalas helyreállítás:

- 4 cm AB-11 kopóréteg
- 7 cm JU-22 aszfalt alapréteg
- 17,5 cm CKT
- 20,0 cm homokos kavics

A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegyenlítő réteg minimum 2cm+4cm AB-11 aszfaltburkolatot kell építeni.

- **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti.** Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Sárvári és Vasvári Üzemmérnökséget kell megkeresni.

6. A padka és árok helyreállításának feltételei:

- **Padka helyreállítása:** Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. A mennyiben a kitérmett föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegen mechanikai stabilizációt kell végezni.

- **A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.**

6. Közútkereszteezések: A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.

7. A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

8. Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.

9. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.

10. Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.

11. Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.

12. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.

13. A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.

14. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Magyar Közút Kht. 367-20/2007.számú kezelői hozzájárulása Meggyeskovácsi községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I. törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

- 1. Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése – **Meggyeskovácsi** község építése
- 2. Engedélyes neve:** Meggyeskovácsi Község Önkormányzata
9757 Meggyeskovácsi,
Kossuth L. u. 7. /illetőleg kivitelező egyetemleges felelősséggel/
- 3. Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
- 4. Létesítmény helye:** Meggyeskovácsi Szabadság – Kossuth L. u.
Közút száma, neve:

Belterületen:

8701.j.Rábahídvég – Sárvár ök. út 13+950 - 17+020 km szelvények között

8442.j. Meggyeskovácsi – Sorokpolány ök. út 17+020 – 19+105 km szelvények között

Külterületen:

8701.j.Rábahídvég – Sárvár ök. út 17+020 - 19+105 km szelvények között

8442.j. Meggyeskovácsi – Sorokpolány ök. út 0+030 – 0+310 km szelvények között

5. **A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. június 10.
6. **A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
7. **Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

1. **November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
2. **A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-7/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.**

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- **A 8701. j. ök.út érintett szelvényei között 332 m hosszú szakaszon, a közúti területen kívül, 2857 fm. Hosszban a közút szelvényezés szerinti jobb oldalán a forgalmi sáv közepén épül a vezeték a község lakott határáig. Attól a jobb oldali árkon kívül épül tovább Ikervár irányába.**
- **A 8442.j. ök. úton, rövid szakaszon útpadkában, majd a szabvány szerint kialakított árok külső élén kívül kerül építésre a szennyvízcsatorna.**
- **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
- **A szennyvízátemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.**
- **A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépítmények keresztirányú átfúrásával végezhetők el.**
- **A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.**
- **A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA.**
- **A tervezett útigénybevétel : Burkolat: 8571 m²
Útpadka, zöldterület: 562 m²**
- **Az út-igénybevételi díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.**
- **A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hossz-szelvényt is.**
- **A földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.**
- **Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.**
- **Közúti átereszt, hidat a csatorna alulról, vagy a műtárgytól függetlenül keresztelhet.**

3. A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGy-3/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani.

4. Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokából kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

5. A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:

- A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépitményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.
- A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban, teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.
- **Burkolat helyreállítása: A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:**

8701.j.ök.út, 8442.j.ök. út

Nyomvonalas helyreállítás:

- 4 cm AB-11 kopóréteg
- 7 cm JU-32 aszfalt alapréteg
- 17,5 cm CKT
- 20,0 cm homokos kavics

A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegyenlítő réteg minimum 4cm+4cm AB-11j. aszfaltburkolatot kell építeni.

- **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti. Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Vasvári Üzemmérnökséget kell megkeresni.**

6. A padka és árok helyreállításának feltételei:

- **Padka helyreállítása: Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. A mennyiben a kitermelt föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegén mechanikai stabilizációt kell végezni.**
- **A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.**

6. Közútkeresztezések: A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.

7. A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

8. Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.

9. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.

10. Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.

11. Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.

12.Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.

13.A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.

14.Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Magyar Közút Kht. 367-6/2007.számú kezelői hozzájárulása Nemeskolta községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I. törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

- 1. Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése –
NEMESKOLTA község építése
- 2. Engedélyes neve:** Nemeskolta Község Önkormányzata 9775 Nemeskolta,
Szabadság u. 65. /illetőleg kivitelező egyetemleges
felelősséggel/
- 3. Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700
Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
- 4. Létesítmény helye:** Nemeskolta Szabadság u. – József A. u.
Közút száma, neve: 8442. j. Meggyeskovácsi – Sorokpolány ök.út 7+700-8+
950 km szelvények között
- 5. A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. április 25.
- 6. A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
- 7. Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

- 1. November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
2. A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-1/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- A 8442.j. ök. út Nemeskolta község belterületi szakaszán az érintett szelvények között a szelvényezés szerinti **jobb és bal oldalán épül a vezeték az útburkolatban.**
- **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
- A szennyvízátemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.
- A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépítmények keresztirányú átfúrással végezhetők el.
- A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.

- A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételért igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA.
- A tervezett úti igénybevétel 1250 fm.
- Az út-igénybevételi díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.
- A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hosszszelvényt is.
- A földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.
- Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.
- Közúti átereszt, hidat a csatorna alulról, vagy a műtárgytól függetlenül keresztezhet.

3. A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGy-2/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani.

4. Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokából kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

5. A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:

- A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépítményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.
- A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban, teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.
- **Burkolat helyreállítása:** A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:

8442.j.ök.út

Nyomvonalas helyreállítás:

- 4 cm AB-11 kopóréteg
- 7 cm JU-32 aszfalt alapréteg
- 17,5 cm CKT
- 20,0 cm homokos kavics

A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegészítő réteg minimum 2cm+4cm AB-11 aszfaltburkolatot kell építeni.

- **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti.** Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Vasvári Üzemmérnökséget kell megkeresni.

6.A padka és árok helyreállításának feltételei:

- **Padka helyreállítása:** Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. A mennyiben a kitermelt föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegen mechanikai stabilizációt kell végezni.
- A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.

6.Közútkeresztezesek: A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.

7.A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

8.Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.

9.A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.

10.Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.

11.Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.

12.Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.

13.A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.

14.Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Magyar Közút Kht. 367-19/2007. számú kezelői hozzájárulás Rum községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I. törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

- 1. Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése –
RUM község építése
- 2. Engedélyes neve:** Rum Község Önkormányzata 9766 Rum,
Béke u. 22.. /illetőleg kivitelező egyetemleges
felelősséggel/
- 3. Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700
Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
- 4. Létesítmény helye:** Rum Béke . u. – Rákóczi u. – Arany J. u. – Zrínyi M. u.
Közút száma, neve: 87 sz. Kám-Szombathely- Kőszeg II.r.főút 3+896 km szelvénye
8701. j. Rábahídvég – Sárvár ök. út
Belterületi szakasz: 10+860 - 12+600 km szelvények között
Külterületi szakasz: 12+600 – 13+950 km szelvények között
8702 j. Rum-Szentléránt ök. út 0+000 – 0+335 km szelvények között
- 5. A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. június 10.
- 6. A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
- 7. Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

- 1. November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
2. A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-4/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- **A 87. sz. főutat 3+896 km szelvényben a szennyvízcsatorna átfúrással keresztezi.**
- **A 8701. j. ök.út érintett szelvényei között a közút szelvényezési bal, majd a jobb oldalán a forgalmi sáv közepén, útpadkában, ill. zöldterületben épül a vezeték.**
- **A 8702.j. Rum-Szentléránt ök. úton a bal forgalmi sáv közepén épül a csatorna.**
- **Külterületen a szabványosan kialakított árkon kívül helyezhető el a vezeték.**
- **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
- A szennyvízátemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.
- A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépítmények keresztirányú átfúrásával végezhetőek el.
- A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.
- **A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA, főúton 100 Ft./nap +ÁFA.**
- **A tervezett útigénybevétel : Burkolat: 1544 fm
Útpadka: 224 fm
Zöldterület: 250 fm**
- **Az út-igénybevételi díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.**
- A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hossz-szelvényt is.
- **A földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.**
- **Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.**
- **Közúti átereszt, hidat a csatorna alulról, vagy a műtárgytól függetlenül keresztezhet.**

3.A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGy-9/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani.

4.Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokából kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

5.A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:

- A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépítményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.

- A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban, teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.
- **Burkolat helyreállítása:** A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:

8701.j.ök.út, 8702.j. ök. út

Nyomvonalas helyreállítás:

- 4 cm AB-11 kopóréteg
- 7 cm JU-32 aszfalt alapréteg
- 17,5 cm CKT
- 20,0 cm homokos kavics

A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegyenlítő réteg minimum 4cm+4cm AB-11j. aszfaltburkolatot kell építeni.

- **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti.** Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Vasvári Üzemmérnökséget kell megkeresni.

6. A padka és árok helyreállításának feltételei:

- **Padka helyreállítása:** Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. A mennyiben a kitermelt föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegen mechanikai stabilizációt kell végezni.
- A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.

6.Közútkeresztezők: A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.

7.A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

8. Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.

9.A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.

10.Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.

11.Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.

12.Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.

13.A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.

14.Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Magyar Közút Kht. 367-21/2007. számú kezelői hozzájárulása Sorkifalud községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I.

törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

1. **Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése –
Sorkifalud község építése
2. **Engedélyes neve:** Sorkifalud Község Önkormányzata
9774 Sorkifalud,
Kossuth L. u. 22. /illetőleg kivitelező egyetemleges felelősséggel/
3. **Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
4. **Létesítmény helye:** Sorkifalud, Kossuth L.u. –Petőfi u.- Zalak u.– Vasút u.
Közút száma, neve:
8703 j.Püspökmolnári – Vasszécseny ök. út 5+550 - 6+000 km szelvények között
8442.j. Meggyeskovácsi – Sorokpolány ök. út 10+669 – 10+840 km szelvények között
87104.j.Sorkifaludi bekötő út 0+000 - 1+598 km szelvények között
5. **A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. június 10.
6. **A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
7. **Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

1. **November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
2. A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-5/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- **A 8703. j. ök.út, a 8442.j. ök.út és a 87104.j.bek. utak érintett szelvényei a szelvényezés szerinti jobb oldalon a forgalmi sáv közepén épül a vezeték.**
- **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
- A szennyvízátemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.
- A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépítmények keresztirányú átfúráásával végezhetők el.
- A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.
- **A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételért igénybevételei díjat kell fizetni. Az igénybevételei díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA, bek.úton 25 Ft/nap+ÁFA.**
- **A tervezett útigénybevétel : Bekötő úton: 1598 fm
Összekötő úton: 621 fm
Zöldterület: 70 fm**

- Az út-igénybevételi díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.
- A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hossz-szelvényt is.
- A földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.
- Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.
- Közúti áterezst, hidat a csatorna alulról, vagy a mőtárgytól függetlenül keresztezhet.

3. A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGY-6/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani.

4. Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokba kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

5. A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:

- A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépítményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.
- A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban , teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.
- **Burkolat helyreállítása:** A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:

8703.j.ök.út, 8442.j. ök. út és a 87104.j. bek. út

Nyomvonalas helyreállítás:

- 4 cm AB-11 kopóréteg
- 7 cm JU-32 aszfalt alapréteg
- 17,5 cm CKT
- 20,0 cm homokos kavics

A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegyenlítő réteg minimum 4cm+4cm AB-11j. aszfaltburkolatot kell építeni.

- **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti.** Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Vasvári Üzemmérnökséget kell megkeresni.

6. A padka és árok helyreállításának feltételei:

- **Padka helyreállítása:** Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. A mennyiben a kitermelt föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegén mechanikai stabilizációt kell végezni.
- A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.

6.Közútkeresztezések: A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.

7.A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

8. Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.

9.A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.

10.Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.

11.Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.

12.Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.

13.A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.

14.Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Magyar Közút Kht. 367-28/2007.számú kezelői hozzájárulása Sorkikápolna községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I. törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

1. **Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése –
Sorkikápolna község építése
2. **Engedélyes neve:** Sorkikápolna Község Önkormányzata
9774 Sorkikápolna
Alkotmány u. 1. /illetőleg kivitelező egyetemleges felelősséggel/
3. **Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
4. **Létesítmény helye:** Sorkikápolna, Alkotmány u.
Közút száma, neve: 8442.j. Meggyeskovácsi – Sorokpolány ök. út
Belterület: 12+860 – 13+250 km szelvények között
Külterület: 10+840 – 12+860 km szelvények között
12+250 – 13+950 km szelvények között
5. **A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. július 01.
6. **A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
7. **Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

1. **November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
2. A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-1/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- A 8442.j.ök.út 13+950 km szelvény jobb oldalán átemelő épül, ahonnan a bal oldali útpadkában épített vezeték juttatja a szennyvizet Sorkikápolnára, majd onnan Sorkifaludra.
 - Sorkikápolna belterületén a **8442.j. ök.út 12+860 – 13+250 km szelvényei között a jobb oldali forgalmi sáv közepén kerül megépítésre a vezeték.**
 - **A belterületet elhagyva az ök. út szelvényezés szerinti bal oldalán szabvány szerint kialakított árkon kívül épül a vasúti átjáró előtti szakaszig, ahol 96 fm hosszban, útpadkában helyezhető el. A vasúti pályatest keresztezése után ismét közúti árkon kívül, majd Sorkifalud előtt 178 fm hosszban útpadkában épül a vezeték.**
 - **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
 - A szennyvízáttemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.
 - A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépítmények keresztirányú átfúráásával végezhetők el.
 - A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.
 - **A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételéért igénybevételei díjat kell fizetni. Az igénybevételei díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA.**
 - **A tervezett útigénybevétel : Burkolat: 392 fm
Útpadka: 2294 fm.**
 - **Az út-igénybevételei díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.**
 - A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hossz-szelvényt is.
 - **A földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.**
 - **Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.**
 - **Közúti átereszt, hidat a csatorna alulról, vagy a műtárgytól függetlenül keresztezhet.**
3. **A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGy-5/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani.**
4. Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokba kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.
5. **A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:**
- **A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépítményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.**
 - **A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban , teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.**

- **Burkolat helyreállítása:** A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:
Nyomvonalas helyreállítás:
 - 4 cm AB-11 kopóréteg
 - 7 cm JU-32 aszfalt alapréteg
 - 17,5 cm CKT
 - 20,0 cm homokos kavics**A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegészítő réteg minimum 4cm+4cm AB-11j. aszfaltburkolatot kell építeni.**
- **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti.** Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Vasvári Üzemtechnológiát kell megkeresni.

A padka és árok helyreállításának feltételei:

- **Padka helyreállítása:** Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. A mennyiben a kitermelt föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegen mechanikai stabilizációt kell végezni.
- A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.

6. Közútkeresztezesek: A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.

7. A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.
8. **Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.**
9. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.
10. Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.
11. Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.
12. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.
13. A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.
14. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

Magyar Közút Kht. 367-30/2007.számú kezelői hozzájárulása Zennye községre

A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságához küldött megkeresésére értesítjük, hogy az 1988.évi I. törvény 36.§.-ban foglaltak alapján tárgyi létesítmény elhelyezése ügyében közútkezelői hozzájárulást az alábbiakban adja meg:

- 1. Létesítmény megnevezése:** Rum és társ. települések szennyvízelvezetése –
Zsennye község építése
- 2. Engedélyes neve:** Zsennye Község Önkormányzata
9766 Zsennye
Rákóczi F. u. 1. /illetőleg kivitelező egyetemleges felelősséggel/
- 3. Kérelmező neve és címe:** Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
- 4. Létesítmény helye:** Zsennye, Jókai M. u.-Petőfi S. u.-Rákóczi F. u.
Közút száma, neve: 8701.j.Rábahídvég-Sárvár ök.út 9+183 - 10+860 km szelvények között
87102.j. Zsennyei bek.út 0+000 – 0+630 km szelvények között
Belterület: 4+865 – 5+290 km szelvények között
Külterület: 5+290 – 6+240 km szelvények között
Belterület: 6+240 - 6+939 km szelvények között,
8703.j. Püspökmolnári – Vasszécseny ök.út
Belterület: 4+392 – 4+582 km szelvények között
Külterület: 4+582 – 5+500 km szelvények között
- 5. A közúttal kapcsolatos munka megkezdhető:** 2007. július 15.
- 6. A munkák befejezési határideje:** 2009. szeptember 30.
- 7. Kivitelező neve, címe, felelős vezetője:** SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-290
Szabó László Barnabás T:06-30/377-6536

További feltételek:

- 1. November 15. – március 15. között (ill. március 15-e után az időjárás függvényében) a közúton munka nem végezhető.**
- A létesítmény az alábbi jóváhagyott Szemes és Fia Kft. SzF-054-3/2007. számú terve, és a kezelői hozzájárulás előírásai figyelembevételével építhető meg.

Egyéb feltételek:

A csatornaépítés érinti a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatósága kezelésében lévő közutat, az alábbiak szerint:

- **A 8701.j.ök.út 9+183 –9+329 km szelvények között Zsennye Horgásztanya ellátása érdekében 146 fm hosszban a bal oldali forgalmi sáv közepén kerül elhelyezésre a csatorna. További szakaszán a Zsennyei bekötő úttól Rum lakott területéig a közút szelvényezés szerinti bal oldalán a szabványosan kialakított árkon kívül helyezhető el a vezeték.**
- **87102.j.bek. út 0+000 – 0+281 km szelvényei között a bal oldali forgalmi sáv közepén, attól a lakott terület elejéig (ZS-1 számú átemelőig) a jobb oldali útpadkában épül. A lakott területen végig a jobb oldali forgalmi sáv közepén, ill. úttengelyben kerül megépítésre.**
- **A községben gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvíz-nyomóvezeték épül.**
- A szennyvízáttemelő közúti kapcsolatát meg kell tervezni és azt kezelői hozzájárulásra be kell nyújtani Területi Igazgatóságunkhoz.
- A lakossági és intézményi lecsatlakozások a közút alépítmények keresztirányú átfúrásával végezhetők el.
- A közút kezelője és a kivitelező külön megállapodásban köteles rögzíteni a jó teljesítés biztosításához szükséges feltételeket. /PTK 249 §./Megállapodás hiányában a közút kezelője munkaterületet nem ad.
- **A közúti közlekedésről szóló 1998. évi LXXIII. Törvénnyel módosított 1988. évi I. törvény 37.§./1./ előírja, hogy a közút területének nem közlekedés célú igénybevételéért igénybevételei díjat kell fizetni. Az igénybevételei díj összege a 63/2003. (X.16.) GKM rendelettel módosított**

19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 4.sz. melléklete alapján ök.úton 50 Ft/m²/nap+ÁFA, a bek.úton 25 Ft/m²/nap+ÁFA.

- A tervezett útigénybevétel : **ök.úton: 146 fm burkolat**
Bek.úton: 1284 fm burkolat
370 fm útpadka
- Az út-igénybevételi díjat a munkaterület átadásáig kell befizetni a Magyar Közút Kht. számlájára. A díj megfizetéséig a közutat érintő munka nem kezdhető meg.
- A műszaki átadásra geodéziai bemérési tervet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a hosszszelvényt is.
- A földmű és az útpadka helyreállítását csak a Magyar Közút Kht., mint a közút kezelője végezheti.
- Amennyiben a kivitelező nem a szabványokban megfelelően végzi a padkabontást és helyreállítást, a közút kezelője a közút védelmében olyan építés alatti technológiai módosításokra kötelezhet, aminek többletköltsége a kivitelezőt terheli.
- Közúti átereszt, hidat a csatorna alulról, vagy a műtárgytól függetlenül keresztezhet.

3. A munkavégzés idejére a forgalmi rend kialakítását a VASI HÍD-FORG Bt. MGY-1/2003. sz. forgalomkorlátozási terve alapján kell megvalósítani.

4. Kivitelezés ideje alatt az útburkolaton és útpadkán építési anyag, munkaárokba kikerült föld, még ideiglenes jelleggel sem tárolható.

5. A közúti burkolat, padka és árok helyreállításának feltételei:

- A közút burkolatát megbontani csak a terven feltüntetett helyeken csak szükséges mértékben lehet. Szükségtelen megbontással, ill. burkolatrongálással történt károkozásért az engedélyes és a kivitelező felelősséggel tartozik. Az alépitményt a mindenkor érvényben levő szabványok szerint kell építeni, mérni és tanúsítani. Ez a műszaki átadás feltétele.
- A munkaárokba a nem tömöríthető töltésanyag, törmelék nem tölthető vissza. Ebben az esetben, a munkaárokban, teljes mélységben és szélességben talajcserét kell végrehajtani. A munkaárokba visszatöltött anyag tömörségét és teherbírását dokumentálni kell.
- **Burkolat helyreállítása: A kivitelezés során az alábbi nyomvonalas helyreállítást kell elvégezni:**

8701.j. ök. úton:

Nyomvonalas helyreállítás:

- 4 cm AB-11 kopóréteg
- 7 cm JU-32 aszfalt alapréteg
- 17,5 cm CKT
- 20,0 cm homokos kavics

A burkolatbontással érintett szakaszon az építést követő évben a teljes szélességben kiegyenlítő réteg minimum 4cm+4cm AB-11j. aszfaltburkolatot kell építeni.

- **Az országos közúton nyomvonalas helyreállítást és a teljes szélességű aszfaltozást csak a Magyar Közút Kht. végezheti. Fenti munkákkal kapcsolatban a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóság Értékesítési Osztályát, illetve a Vasvári Üzemmérnökséget kell megkeresni.**

- **A padka és árok helyreállításának feltételei:**

Padka helyreállítása: Az útpadka helyreállítását a mindenkor érvényben lévő szabvány szerint kell megépíteni és a tömörséget dokumentálni. Oldalesése a burkolattól kifelé 5 %. Amennyiben a kitermelt föld visszatöltésre, tömörítésre alkalmatlan, a munkaárok teljes mélységében talajcserét kell alkalmazni. A felső 20 cm rétegén mechanikai stabilizációt kell végezni.

- **A fenti közutakat érintő munkákat a projekt költségei között szerepeltetni kell.**

6. **Közútkeresztezesek:** A keresztezéseket átfúrással lehet végezni. A megépítésnél csak olyan technológia alkalmazható, amely biztosítja, hogy az útpályaszerkezet szempontjából semminemű károsodás nem következhet be, nem okozhat olyan hatást, amely az úttöltés fellazulásához, ezáltal süllyedéséhez vezethet.

7. A közút területén lévő geodéziai jelek, közművek, létesítmények és műtárgyak állagának megóvásáról az engedélyes köteles gondoskodni.

8. Az építésből adódó korlátozás miatt amennyiben a forgalom igénybe veszi a másik útpadkát is, úgy az engedélyesnek meg kell erősítenie.

9. A munkavégzés ideje alatt harmadik személynek okozott kár megtérítéséről az engedélyes köteles gondoskodni.

10. Ha a kivitelező az engedélyezett építési időt túllépi, illetve a hozzájárulástól eltérő munkát végez, hatósági eljárás alapján, pénzbírsággal sújtható.

11. Ha a közút vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a közművek átalakítása, áthelyezése, esetleg felújítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelő által előírt feltételekkel és határidőre.

12. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó utólagos károkért, burkolatsüllyedésért, vagy egyéb meghibásodásért a PTK. 308.§-a alapján az engedélyes a felelős.

13. A munkát megkezdeni csak külön eljárás keretein belül megtartott munkaterület átadás alapján lehet.

14. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkavégzéshez szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

MOL Földgázszállító Zrt. UG710000-K-95/2008.sz. kezelői hozzájárulása Ikervár település szennyvíztisztító telep és szennyvízvezeték hálózat építésére vonatkozóan

Hivatkozva, a megküldött tárgyi dokumentációra közöljük, hogy a **Jánosháza – Szombathely DN 300, Meggyeskovácsi – Sárvár DN 200 PN 64** nagynyomású gázszállító távvezetékünk és a vele párhuzamosan haladó bányaiüzemi hírközlő kábelek keresztezéséhez, a biztonsági övezetükben végzendő **tárgyi építés, keresztezési munkálatokhoz** (tervszám: SzF-054-6/2008.)

HOZZÁJÁRULUNK

- Kérjük a kivitelezőt, az alábbiak egyeztetése miatt üzemünket keresse meg.
- A vezetékünk biztonsági övezetén belül, munkát végezni csak érvényes „Munkavégzési engedély birtokában „ – szakfelügyelet mellett lehet.
- A szakfelügyeletet 8 nappal előbb, írásban meg kell rendelni, a költségviselő pontos címe, adó-, és számla száma feltüntetésével, a munkavédelmi koordinátor neve, bizonyítványszáma, a helyi munkavezető neve, telefonszáma, valamint a munkaterületre lépők névsorával.
- A keresztezésekről készült geodéziai bemérés (helyszínrajz, pontszámok keresztszelvény, 3D koordináta jegyzék) 1 pld-t üzemünk címére meg kell küldeni.
- A műszaki átadáshoz egyetértő nyilatkozatunkat be kell szerezni.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Magyar Telekom Rt. 583605/SO-290/2007.sz. Csempezkopács község szennyvízelvezetési munkáinak kiviteli tervéhez (SzF-054-23-01/2007) közműkezelői nyilatkozat

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott Csempezkopács község szennyvízelvezetési munkáinak megnevezésű levelét megkaptam.

Az 583605/SO-154/2007. számú ügyiratszámom kiadott üzemeltetői hozzájárulás elvesztette érvényességét.

Az eredeti tervhez képest az építésben változás nem történt.

MSZSZ Észak-dunántúli szolgáltatási központ Támogató és előkészítő osztállyal a tervegyeztetést (Nyilvántartási szám: 6607023-1001-1/2007) elvégezte.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az 583605/SO-154/2007. ügyszámon kiadott közműkezelői nyilatkozatban foglaltak fenntartásával a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2008. 10.17.

Eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Magyar Telekom Rt. 583605/SO-154/2007.sz.Csemeszkopács község szennyvízelvezetési munkáinak kiviteli tervéhez (SzF-054-9/2007 tervszám) közműkezelői nyilatkozat

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott Csemeszkopács község szennyvízelvezetési munkái (Tervszám: SzF-054-9/2007 tervszám) megnevezésű kivitelezési tervét 1 példányban megkaptam. A Szombathelyi Területi Mérnökséggel (Ny.sz.:59423-980-1/2006) a tervegyeztetést elvégezte.

Megállapítottuk, hogy a **tárgyi létesítmény érinti , párhuzamosan halad és keresztezi a földalatti és földfeletti távközlési hálózatunkat.**

A közműegyeztetési jegyzőkönyv és alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A kiviteli munkák végzése során az alábbi előírásaink betartását kérem:

- Építéskor a T-Com kábel(ek) védelméről az MSZ 7487-2/1980, MSZ 17200/7/2000 és a 9004/1982 sz. KPM/IPM közös közleményben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Kivitelezés csak nyomvonal kitűzés és szakfelügyelet mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Területi üzemeltetési centrum Nyugat –Magyarország Hálózat- és berendezéstechnikai osztályától. (9400 Sopron, Széchenyi tér 7.-10. Levélcím:9401 Sopron, Pf.: 9. Tax: 99/325-410)
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- Távközlési oszlopok 2-2 m-es körzetében földmunka (árok és munkagödör nyitás céljából) nem végezhető.
- A távközlési földkábelek alul keresztezése esetén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított KPE csöves védelemmel kell ellátni.
- Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A kivitelezés során, a távközlési létesítményt megközelítő építésékor fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére.
- Építés előtt kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét és mélységét szakfelügyelő jelenlétében.
- Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A Magyar Telekom Nyrt-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Területi üzemeltetési centrum Nyugat-Magyarországi Hálózat- és berendezéstechnikai osztály részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülésmentességét.
- Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a távközlő-létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszámán:06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – a szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2007. 11.23.

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal , illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Tájékoztatom, hogy a hozzám megküldött 1 példány tervet az Üzemeltetési Osztálynak megküldtem.

Magyar Telekom Nyrt. 590418-177/2007.sz. Nemeskolta szennyvízelvezetési munkáinak kiviteli tervéhez (SzF-054-1/2007 tervszám) közműkezelői nyilatkozata

A Magyar Telekom Rt. (továbbiakban T-Com) MSZI Soproni Műszaki Szolgáltatási Központhoz megküldött tárgyi tervet (tervszám:SzF-054-1/2007.) 1 példányban megkaptam.

A Szombathelyi Területi Mérnökséggel (Ny.sz.:650612-219-1/2007) a tervegyeztetést elvégezte. A tervet átvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi létesítmény építése érinti a meglévő földalatti és földfeletti távközlési hálózatunkat.

A munkák idejére szakfelügyeletet és nyomvonal kitűzést kell kérni.

A fentiek értelmében az üzemeltetői hozzájárulást az alábbi feltételek teljesülése esetére adom meg.

A kiviteli munkák végzése során az alábbi előírásaink betartását kérem:

- A munka megkezdése előtt 10 nappal kell megrendelni a munkavégzés időtartamára a szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzést írásban a Soproni MSZK Szombathelyi Területi Mérnökségnél. (9700 Szombathely, Hefele M. u. 2. Levélcím:9701 Szombathely Pf.:187 tel:94/519-100 fax: 94/323-323)
- Építés során és a keresztezési helyek kialakításánál a T-Com kábel(ek) védelméről az MSZ 7487-2/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/1983, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200/6,8/2002 és a 9004/1982 sz. KPM/IPM közös közleményben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A munkaterület átadásra, nyíltárok felülvizsgálatra és műszaki átadásra meg kell hívni a T-Com MSZI SMSZK Szombathely Területi Mérnökséget.
- A T-Com létesítményeit érintő munkálatokat követően, nyíltárok részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a T-Com MSZI SMSZK Szombathely Területi Mérnökség részvételével, mely eljárás során kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A távközlési alépítmény csak alul keresztezhetőek.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét és mélységét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- Távközlési oszlop 1 méteres körzetében földmunkát végezni – árok és munkagödör nyitás céljából tilos.
- A távközlési földkábelek alul keresztezése esetén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított KPE csöves védelemmel kell ellátni.
- Párhuzamos nyomvonal esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a T-Com létesítményét.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a T-Com nyomvonal töréspontjainak helyét, ill. a T-Com létesítmény helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonal kitűzés esetén is szükség van.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett közmű-egyveztetési nyilatkozatot) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelezés során, a távközlési létesítményt keresztező létesítmény építéskor fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére.

- Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a távközlő-létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszámán:06-80/23-13-13.

A T-Com hálózatában a tárgyi témájú terv kivitelezésekor okozott károkért – a szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége az elvégzett közműegyeztetéstől számított 1 évig érvényes.(2008.03.10-ig.)

Az egyeztetési jegyzőkönyvben és a fentiekben leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal , illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Magyar Telekom Rt. 591402-105/2007. számú Rum és Sorkifalud község szennyvízelvezetési munkáinak kiviteli tervéhez közműkezelői nyilatkozat

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott Rum és Sorkifalud község szennyvízcsatornázási munkáinak kiviteli terveit megkaptuk.

Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti távközlési hálózatunkat.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005.sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003.évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A távközlő létesítmény feletti jelölőszalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő-létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában levő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonal kitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában levő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítménybe munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK. Szombathely Területi Mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Gerinchálózat Üzemeltetési Csoport végezhet.
- A munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell azt egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.

- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos résztechnológiai átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Sopron MSZK Szombathely Területi Mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Gerinchálózat Üzemeltetési Csoport részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A nyomvonal kitűzést és a szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min.10 nappal korábban meg kell rendelni az MSZI Soproni MSZK Szombathelyi Területi Mérnökségén (Szombathely, Hefele M. u. 2. Telefon:94/519-100 Fax:94/326-060)
- Záradék: Az üzemeltetői nyilatkozat érvényessége. (Kiadás napjától 1 évig érvényes)

Az egyeztetési jegyzőkönyvben és a fentiekben leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk. Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal , illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Magyar Telekom Rt. 591402-103/2007. számú Sorkikápolna község szennyvízelvezetési munkáinak kiviteli tervéhez közműkezelői nyilatkozat

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott Rum és Sorkifalud község szennyvízcsatornázási munkáinak kiviteli terveit megkaptuk.

Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti távközlési hálózatunkat.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005.sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003.évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A távközlő létesítmény feletti jelölőszalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában levő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában levő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítménybe munkát csak a Magyar Telekom Nyrt.

Soproni MSZK. Szombathely Területi Mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Gerinchálózat Üzemeltetési Csoport végezhet.

- A munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell azt egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszáman: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Sopron MSZK Szombathely Területi Mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Gerinchálózat Üzemeltetési Csoport részvételével, mely eljárás on kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A nyomvonal kitűzést és a szakfelügyeletet a tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt min.10 nappal korábban meg kell rendelni az MSZI Soproni MSZK Szombathelyi Területi Mérnökségén (Szombathely, Hefele M. u. 2. Telefon:94/519-100 Fax:94/326-060)
- Záradék: Az üzemeltetői nyilatkozat érvényessége. (Kiadás napjától 1 évig érvényes)

Az egyeztetési jegyzőkönyvben és a fentiekben leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal , illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Magyar Telekom Rt. 650146/5/2007. számú Zsennye és Gyanógeregye község szennyvízelvezetési munkáinak kiviteli tervéhez közműkezelői nyilatkozat

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott Zsennye és Gyanógeregye község szennyvíz csatornázási munkáinak kiviteli terveit megkaptuk.

Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti távközlési hálózatunkat.

A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005.sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003.évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A távközlő létesítmény feletti jelölőszalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt. létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában levő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.

- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában levő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítménybe munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK. Szombathely Területi Mérnökség és a Magyar Telekom Nyrt. Soproni MSZK Gerinchálózat Üzemeltetési Csoport végezhet.
- A munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell azt egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel ellátott rajzokkal) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

VASIVÍZ ZRt. 42315/2007. közműkezelői hozzájárulása, üzemeltetői szakvéleménye Csempeszkopács községre vonatkozóan

Az SzF-054-9/2007 tervszám alatt megküldött Csempeszkopács község szennyvízelvezetése tárgyú kiviteli tervre az alábbiak szerint adjuk meg a közműkezelői hozzájárulást és üzemeltetői szakvéleményünket.

A 2059/11/2005 számú határozattal módosított 2059/9/2005 számú vízjogi létesítési engedélyben foglalt, 44016/2003 iktatószámú levelünkben megadtuk az üzemeltetői szakvéleményünket és kezelői hozzájárulásunkat, amelyet továbbra is fenntartunk.

Az alábbiakra külön felhívjuk a figyelmet:

1. A kivitelezés megkezdése előtt kérjük a **villamosenergia ellátás, automatika, folyamatirányítás terveit** megküldeni részünkre véleményezés és egyeztetés céljából. Az átemelők működtetését össze kell hangolni az automatizálással. Az irányítástechnikai a Meggyeskovácsi községi szennyvíztelepre kell, hogy bejelzést adjon, de azt egyúttal a szombathelyi diszpécser központban működő rendszerrel összehangolva kell kialakítani, hogy a felügyelet onnan is ellátható legyen. A villamos tervekről kézhezvétel után külön nyilatkozunk.
2. Kérjük a szennyvíztisztító telep kiviteli terveit társaságunkhoz véleményezésre megküldeni.
3. A nem közterületen haladó vezetékek földhivatali bejegyzését és az átemelő területi megosztását a munkaterület átadásáig tulajdoni lappal igazolni kell.
4. A kivitelezés megkezdését, a kivitelező megnevezését, címét, elérhetőségét, kérjük bejelenteni a VASIVÍZ ZRt-nél.
5. A csatornába csapadékvizet bevezetni tilos, erre a lakosság figyelmét fel kell hívni a kivitelezés során is.
6. Egyedi beemelőknel az ingatlanok telekhatárától 1 m-re (az ingatlan felé) elzáró szerelvényt kérünk elhelyezni. Az egyedi beemelő aknák üzemeltetését a 38/1995. (IV.5.) Korm. Rendelet 2 §.22/b. bekezdése szerint az átemelő szivattyú nyomóoldali csonkját követő elzáró szerelvénytől kerül az üzemeltető kezelésébe.
7. A nyomóvezetékek csomópontjait meg kell tervezni a VASIVÍZ ZRt-vel egyeztetve.
8. A nem szilárd burkolat alatt haladó gravitációs vezetéken levő tisztító aknák géppel való tisztítását biztosítani kell.
9. A tulajdonosnak az üzemeltetői szerződés megkötésének az időpontjában az alábbi dokumentációkkal kell rendelkeznie:
 - A megvalósult állapotnak megfelelően átjavított kiviteli terv (D terv) 2 pld-ban;

- Az elkészült hálózat nyílt munkaárok melletti geodéziai bemérése a 3/1979.ÉVM.sz.rendelet előírásainak megfelelően 3 pld-ban, a településektől és a nyomóvezetékek külterületi szakaszairól M 1:4000 méretarányú helyszínrajzzal;
- A megépült csatornahálózat víztartási-, és nyomáspróba jegyzőkönyvével, (nyomáspróbára a VASIVÍZ ZRt. képviselőjét is meg kell hívni);
- Ipari kamerás vizsgálat jegyzőkönyvével (bekötésekre is);
- A beépített anyagok minőségi bizonyítványával;
- Érintésvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyvekkel;
- Gépészeti berendezések magyar nyelvű gépkönyveivel;
- A rendelet szerinti formátumú műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel;
- A bekötések fogasztói listájával;
- A megvalósult létesítmények leltári egységenként történő felsorolása a számviteli törvény szerint (a létesítmények műszaki adatai, az elvégzett munka értéke feltüntetésével);
- A vonalas létesítmények nem közterületen történő vezetése esetén a földhivatalnál az üzemeltető javára szolgálmi jog bejegyzésének az igazolására tulajdoni lap és térképmásolat szükséges;
- A hálózat részét képező, nem vonalas létesítmények esetében a létesítmény által elfoglalt terület megosztása és földhivatali bejegyzésének igazolása;
- Más tulajdoni területen történő elhelyezés esetén a terület tulajdonosának a hozzájárulása;
- Az építető hivatalos nyilatkozatával a gazdálkodó szervezetek által igényelt társulati díj egységek számáról és az egy egységre jutó hozzájárulás mértékéről;
- Kivitelező nyilatkozatával.

10. Jelen üzemeltetői szakvéleményünk 1 év után érvényét veszti.

VASIVÍZ ZRt. 33053/2007. számú közműkezelői hozzájárulása, üzemeltetői szakvéleménye

Az SzF-054-4/2007 tervszám alatt megküldött Rum,
 az SzF-054-7/2007 tervszám alatt megküldött Meggyeskovácsi,
 az SzF-054-6/2007 tervszám alatt megküldött Ikervár,
 az SzF-054-3/2007 tervszám alatt megküldött Zsennye,
 az SzF-054-2/2007 tervszám alatt megküldött Gyanógeregye,
 az SzF-054-8/2007 tervszám alatt megküldött Sorkifalud és
 az SzF-054-5/2007 tervszám alatt megküldött Sorkikápolna községek szennyvízelvezetése tárgyú kiviteli
 tervre az alábbiak szerint adjuk meg a közműkezelői hozzájárulást és üzemeltetői szakvéleményünket.

A 2059/11/2005 számú határozattal módosított 2059/9/2005 számú vízjogi létesítési engedélyben foglalt,44016/2003 iktatószámú levelünkben megadtuk az üzemeltetői szakvéleményünket és kezelői hozzájárulásunkat, amelyet továbbra is fenntartunk.

Az alábbiakra külön felhívjuk a figyelmet:

1. A kivitelezés megkezdése előtt kérjük a **villamosenergia ellátás, automatika, folyamatirányítás terveit** megküldeni részünkre véleményezés és egyeztetés céljából. Az átemelők működtetését össze kell hangolni az automatizálással. Az irányítástechnikai a Rum községi szennyvíztelepre kell, hogy bejelzést adjon, de azt egyúttal a szombathelyi diszpécser központban működő rendszerrel összehangolva kell kialakítani, hogy a felügyelet onnan is ellátható legyen. A villamos tervekről kézhezvétel után külön nyilatkozunk.
2. A kivitelezés megkezdését, a kivitelező megnevezését, címét, elérhetőségét, kérjük bejelenteni a VASIVÍZ ZRt-nél.

3. Lakóépület csak a VASIVÍZ ZRt-től megkért csatlakozási hozzájárulás birtokában köthető a szennyvízrendszerre. Gazdálkodási szervezet bekötése esetén a 38/1995.(IV.5.) Korm. Rendelet szerinti közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni a közcsatornára történő rákötést megelőzően.

4. A csatornába csapadékvizet bevezetni tilos, erre a lakosság figyelmét fel kell hívni a kivitelezés során is.

5. Egyedi beemelőknel az ingatlanok telekhatárától 1 m-re (az ingatlan felé) elzáró szerelvényt kérünk elhelyezni. Az egyedi beemelő aknák üzemeltetését a 38/1995. (IV.5.) Korm. Rendelet 2 §.22/b. bekezdése szerint az átemelő szivattyú nyomóoldali csonkját követő elzáró szerelvénytől kerül az üzemeltető kezelésébe (pl. Meggyeskovácsi 571 hrsz-ú telek).

6.A hálózati nyomóveze

tékeket a lefelé fordított idommal kell csatlakoztatni, megelőzve, hogy szembe levő másik ágban (pl. Sorkikápolna, Alkotmány u. végakna)

7.A nyomóvezetékek csatlakozási pontjait meg kell tervezni a VASIVÍZ ZRt-vel egyeztetve (pl. Rum 4. számú átemelő nyomóvezeték csatlakozása 90°-ban).

8.A nem szilárd burkolat alatt haladó gravitációs vezetéken levő tisztító aknák géppel való tisztítását biztosítani kell.

9. A tulajdonosnak az üzemeltetői szerződés megkötésének az időpontjában az alábbi dokumentációkkal kell rendelkeznie:

- A megvalósult állapotnak megfelelően átjavított kiviteli terv (D terv) 2 pld-ban;
- Az elkészült hálózat nyílt munkaárok melletti geodéziai bemérése a 3/1979.ÉVM.sz.rendelet előírásainak megfelelően 3 pld-ban, a településektől és a nyomóvezetékek külterületi szakaszairól M 1:4000 méretarányú helyszínrajzzal;
- A megépült csatornahálózat víztartási-, és nyomáspróba jegyzőkönyvével, (nyomáspróbára a VASIVÍZ ZRt. képviselőjét is meg kell hívni);
- Ipari kamerás vizsgálat jegyzőkönyvével (bekötésekre is);
- A beépített anyagok minőségi bizonyítványával;
- Érintésvédelmi és villámvédelmi jegyzőkönyvekkel;
- Gépészeti berendezések magyar nyelvű gépkönyveivel;
- A rendelet szerinti formátumú műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvvel;
- A bekötések fogyasztói listájával;
- A megvalósult létesítmények leltári egységenként történő felsorolása a számviteli törvény szerint (a létesítmények műszaki adatai, az elvégzett munka értéke feltüntetésével);
- A vonalas létesítmények nem közterületen történő vezetése esetén a földhivatalnál az üzemeltető javára szolgálmi jog bejegyzésének az igazolására tulajdoni lap és térképmásolat szükséges;
- A hálózat részét képező, nem vonalas létesítmények esetében a létesítmény által elfoglalt terület megosztása és földhivatali bejegyzésének igazolása;
- Más tulajdoni területen történő elhelyezés esetén a terület tulajdonosának a hozzájárulása;
- Az építető hivatalos nyilatkozatával a gazdálkodó szervezetek által igényelt társulati díj egységek számáról és az egy egységre jutó hozzájárulás mértékéről;
- Kivitelező nyilatkozatával.

10. Jelen üzemeltetői szakvéleményünk 1 év után érvényét veszti.

Hegyhát-Kemenesaljai Vízitársulat 2008-09-09-én kelt kezelői hozzájárulását az alábbi kikötéssel adta meg:

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a Társulat által észlelet hiányosságokat szüntesse meg, mivel ez feltétele annak, hogy a Társulat az üzemeltetési engedély kiadásához hozzájáruljon.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1862-003/2008. sz. kezelői hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

- A szennyvízcsatorna keresztezi meder alatt védőcsőben a Sorok-Perint patakot Gyanógeregyén és Sorkifaluban, illetve a tisztított szennyvíz befogadója a Rába folyó Meggyeskovácsinál.
- Engedélyes köteles a kiviteli munkák idején a vízmeder partélének, rézsűjének és az ott található műtárgyaknak épségére vigyázni, a medret eredeti állapotába helyreállítani. Az okozott kárért anyagi és büntetőjogi felelőséggel tartozik.
- A munka megkezdése előtt 8 nappal a munkaterület átadás-átvételre a Szombathelyi Szakasz mérnökséget (Szombathely, Vörösmarty u.2.) meg kell hívni.
- A Szakasz mérnökségtől a munkavégzés idejére szakfelügyeletet kell kérni írásban.
- A műszaki átadás-átvételre a Szakasz mérnökséget meg kell hívni.
- Amennyiben a létesítéshez szolgálmi jog változásra van szüksége, akkor azt külön eljárásban kell kezdeményezni.
- A tervdokumentációban szereplő összes többi vízfolyás- és árok keresztezés, illetve a Sorkifaludi védtöltés keresztezés esetében a kezelők az Őrségi Vízügyi és Talajvédelmi Társulat – Szombathely, és az érintett Önkormányzatok.

Jelen vagyonkezelői hozzájárulást engedélyezési célból 2 évig lehet felhasználni. Ha ezen időpontig a létesítmény nem kap jogerős létesítési engedélyt, úgy hozzájárulásunk érvényét veszti.

III.

Sorkikápolna Község Önkormányzata javára és az alábbi sorkikápolnai ingatlanok terhére

vízvezetési szolgálat

állapítok meg.

Sorkikápolna

| Hrsz | Tulajdonos | Össz.terület | | Szolgálatmal érintett terület m ² | Tulajdoni hányad |
|------|--|--------------|----------------|--|-------------------|
| | | ha | m ² | | |
| 124 | Németh István 9774 Sorkikápolna, Kossuth u. 40. | - | 1902 | 85 | 1/1 |
| 0180 | Palányi Károlyné Németh Irén 9762 Tanakajd, Petőfi S. u. 35. Táncsics Győző 9700 Szombathely, Szegfű u. 14. Nagy László 9774 Sorkikápolna, Petőfi S. u. 29. | - | 2601 | 151 | 1/3 1/3 1/3 |

Rum Község Önkormányzata javára és az alábbi rumi ingatlanok terhére

vízvezetési szolgálat

állapítok meg:

Rum

| Hrsz | Tulajdonos | Össz.terület | | Szolgálommal érintett terület m ² | Tulajdoni hányad |
|------|--|--------------|----------------|--|---------------------------|
| | | ha | m ² | | |
| 527 | Benihacher Manóné Lessinger Jolán Izrael Stern Henrikné Lessinger Róza Izrael Berger Antal Izrael | - | 658 | 207 | 1/6 1/6 1/6 |

Rábatöttös Község Önkormányzata javára és az alábbi rábatöttösi ingatlanok terhére

vízvezetési szolgálat

állapítok meg:

Rábatöttös

| Hrsz | Tulajdonos | Össz.terület | | Szolgálommal érintett terület m ² | Tulajdoni hányad |
|-------|--|--------------|----------------|--|------------------|
| | | ha | m ² | | |
| 023/1 | R és L Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 9700 Szombathely, Bocskai István körút 6-8. | 31 | 7228 | 1385 | 1/1 |

vízvezetési szolgálat

állapítok meg.

Ikervár

| Hrsz | Tulajdonos | Össz.terület | | Szolgálommal érintett terület m ² | Tulajdoni hányad |
|-------|---|--------------|----------------|--|--|
| | | ha | m ² | | |
| 02/5 | Kovács Imre 9756 Ikervár, József A. u. 23. | - | 4244 | 30 | 1/1 |
| 02/6 | Söptei Endréné Kozák Magdolna 9756 Ikervár, Petőfi S. u. 20. Söptei Lajos 9756 Ikervár, Petőfi S. u. 20. | - | 7479 | 45 | 189/1014 825/1014 |
| 02/9 | TARBATI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 48. | 6 | 1658 | 1486 | 1/1 |
| 05/13 | Mészáros Tiborné Kovács Zsuzsanna 9600 Sárvár, Árpád u. 19. Farkas Jánosné Fábrics Rozália 9756 Ikervár, Ifjúság u. 3. Dala János 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 55. Farkas Jánosné Stekovics Anna 9756 Ikervár, Gróf Batthyány L. u. 31. Fülöpné Bertók Marianna 9756 Ikervár, Virág u. 14. Ikervár Község Önkormányzat 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 47. Kovács József 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 49. Dala Lászlóné Lőrincz Erzsébet 9756 Ikervár, Rába u. 46. Bakos Jánosné Németh Piroska 9756 Ikervár, Kinizsi u. 3. Ikervár Község Önkormányzat 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 47. Batthyány Zsigmond 7540 Güssing, Stremtal str. 24. Nagy Imre Győző 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 24. Horváth Helga 9600 Sárvár, Deák Ferenc u. 5. IX.e. 40. | 57 | 6108 | 448 | 3532/133140 6174/133140 6682/133140 2490/133140 6330/133140 1020/133140 2311/133140 3000/133140 3224/133140 5814/133140 83732/133140 6520/133140 2311/133140 |

vízvezetési szolgalmat

állapítok meg.

Sorkifalud

| Hrsz | Tulajdonos | Össz.terület | | Szolgalmmal érintett terület m ² | Tulajdoni hányad |
|------|---|--------------|----------------|---|------------------|
| | | ha | m ² | | |
| 033 | Fábián Antal 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 18. | 10 | 1432 | 1501 | 13160/134232 |
| | Danka Lászlóné Somogyi Erzsébet 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 55. | | | | 13160/134232 |
| | Király László 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 22. | | | | 25128/134232 |
| | Mátyás Zoltán 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 12. | | | | 980/134232 |
| | Takács Gyuláné Mátyás Irma 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 34. | | | | 3080/134232 |
| | Horváth Sándorné Szunyogh Matild 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 45. | | | | 6460/134232 |
| | Kissné Mátyás Éva Etelka 9776 Püspökmolnári, Kossuth L. u. 74. | | | | 9100/134232 |
| | Sejber Tiborné Horváth Judit 9774 Gyanógeregye, Petőfi u. 34. | | | | 3315/134232 |
| | Horváth Anita 9800 Vasvár, Újlaki u. 15. | | | | 3315/134232 |
| | Dénes Kálmán 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 45. | | | | 4658/134232 |
| | Dénes Balázs 9023 Győr, Szigethy A. u. 97. 8. em. | | | | 4658/134232 |
| | Megyesi István 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 9. | | | | 21472/134232 |
| | Varga Miklós 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 45. | | | | 6630/134232 |
| | Dr. Pálvölgyi Mihályné Hajmási Erika Klára 9700 Szombathely, Bogáti u. 79. | | | | 19116/134232 |

vízvezetési szolgálat

állapítok meg.

Nemeskolta

| Hrsz | Tulajdonos | Össz.terület | | Szolgálommal érintett terület m ² | Tulajdoni hányad |
|-------|---|--------------|----------------|--|------------------|
| | | ha | m ² | | |
| 068/7 | Oszterics János 9775 Nemeskolta, Dózsa u. 10. | 29 | 5674 | 180 | 1182/43168 |
| | Pados József 9775 Nemeskolta, Petőfi u. 4. | | | | 1056/43168 |
| | Süle Józsefné Tóth Margit 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 10. | | | | 764/43168 |
| | Jobbágyi Zoltánné Szabó Jolán Etelka 9776 Püspökmolnári, Kossuth L. u. 184. | | | | 24/43168 |
| | Szele Károlyné Dala Márta 9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 30. | | | | 426/43168 |
| | Ódor Józsefné Szalay Olga 9641 Rábapaty, Rákóczi u. 12. | | | | 332/43168 |
| | Tóth István 9775 Nemeskolta, Béke u. 14. | | | | 290/43168 |
| | Györffy Lajosné Tóth Ilona 1039 Budapest, III. ker. Jendrassik Gy. u.1. 4.em. 41. | | | | 112/43168 |
| | Dénes Sándor 8933 Zalaistvánd, Petőfi u. 13. | | | | 28/43168 |
| | Dénes Ilona 8933 Zalaistvánd, Petőfi u. 13. | | | | 28/43168 |
| | Dénes Károly 8933 Zalaistvánd, Petőfi u. 13. | | | | 30/43168 |
| | Tóth Lajosné Szabó Ilona 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 21. | | | | 532/43168 |
| | Tóth Zoltán 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 21. | | | | 2010/43168 |
| | Krizmanits Tibor 9700 Szombathely, Wesselényi u. 2/c. | | | | 16/43168 |
| | Szabó Kálmán 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 66. | | | | 360/43168 |
| | Dienes Lajosné Hullmann Erzsébet 9775 Nemeskolta, Rákóczi u. 6. | | | | 340/43168 |
| | Dénes Endre 9775 Nemeskolta, Rákóczi u. 5. | | | | 944/43168 |
| | | | | | 22/43168 |
| | | | | | 12/43168 |
| | | | | | 10/43168 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|
| Nagy Dezsőné Ródlér Júlianna 9776 Püspökmolnári, Petőfi u. 16. | | | | |
| Farkas Zoltán 9774 Sorkikápolna, Keszőce E. u. 4. | | | | 742/43168 1194/43168 |
| Horváth Andrásné Farkas Zsuzsanna 9700 Szombathely, Szent Márton u. 37. II. e. 6. | | | | 6/43168 |
| Süle Márta 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 10. | | | | 4/43168 |
| Vígh Ferenc 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 31. | | | | 24/43168 1070/43168 |
| Horváth Zsolt 9799 Szentpéterfa, Kossuth L. u. 65. | | | | 386/43168 |
| Horváth Ildikó 9700 Szombathely, Kuncz A. u. 10. II. e. 14. | | | | 386/43168 530/43168 |
| Szelestei Istvánné Ródlér Irén 8900 Zalaegerszeg, Liszt F. u. 6. | | | | 726/43168 |
| Györffy Kálmán 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 37. | | | | 38/43168 |
| Györffy László 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 10. | | | | 278/43168 |
| Dávid Istvánné Györffy Katalin 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 3. | | | | 782/43168 |
| Babos Károlyné Szabó Irén 9775 Nemeskolta, Béke u. 6. | | | | 482/43168 |
| Bertók Istvánné Wéber Irén 9775 Nemeskolta, Petőfi u. 12. | | | | 494/43168 |
| Bertók Zoltán 9775 Nemeskolta, József A. u. 1. | | | | 966/43168 |
| Bertók Zoltánné Németh Teréz 9775 Nemeskolta, József A. u. 1. | | | | 360/43168 |
| Buti Imre 9775 Nemeskolta, József A. u. 4. | | | | 408/43168 |
| Dala Béla 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 30. | | | | 356/43168 410/43168 |
| Dala Béláné Halász Etelka 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 27. | | | | 630/43168 |
| Dénes Csaba 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 42. | | | | 562/43168 172/43168 |
| Dénes Csabáné Baráth Amália 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 42. | | | | 522/43168 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------|
| Gombor Imre 9775 Nemeskolta, Lenin u. 20. | | | | 192/43168 |
| Horváth Józsefné Buti Iлона Emma 9775 Nemeskolta, Dózsa u. 18. | | | | 6982/43168 |
| Kalmár Tiborné Horváth Erzsébet 9775 Nemeskolta, Szabadság u. | | | | 626/43168 |
| Kovács Imre 9700 Szombathely, Acsádi I. u. 3. | | | | 1224/43168 |
| Könczöl János 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 23. | | | | 568/43168 |
| Krizmanits Gyuláné Könczöl Emma 9775 Nemeskolta, Lenin u. 6. | | | | 606/43168 |
| Lévai János 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 31. | | | | 1266/43168 |
| Málits Tibor 9761 Táplánszentkereszt, Vörösmarty u. 15. | | | | 480/43168 |
| Megyesi István 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 9. | | | | 3378/43168 |
| Móricz Kálmán 9775 Nemeskolta, Dózsa u. 4. | | | | 2204/43168 |
| Németh Imre 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 32. | | | | 546/43168 |
| Palányi Imre 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 3. | | | | 544/43168 |
| Szabó Lajos 9775 Nemeskolta, Rákóczi F. u. 9. | | | | 650/43168 |
| Szakonyi Jánosné Danka Magdolna 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 12. | | | | 652/43168 |
| Németh Károlyné Móricz Karolin 9775 Nemeskolta, Dózsa u. 4. | | | | 144/43168 |
| Gombás Zoltán 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 19. | | | | 142/43168 |
| Megyesi Róbert 9755 Nemeskolta, Szabadság u. 7. | | | | 160/43168 |
| Papp Dóra 9800 Vasvár, Vasúti u. 1/A. | | | | 158/43168 |
| Papp Judit | | | | 1816/43168 |
| | | | | 74/43168 |
| | | | | 72/43168 |
| | | | | 72/43168 |
| | | | | 283/43168 |
| | | | | 283/43168 |

| | | | | | |
|--------|---|----|------|------|---|
| | <p>9800 Vasvár, Vasúti u. 1/A. Szabó Lajos</p> <p>9775 Nemeskolta, Rákóczi u. 9. Pék Ferencné Szabó Borbála</p> <p>9775 Nemeskolta, Rákóczi u. 1. Dénes Endre</p> <p>9700 Szombathely, Török I. u. 28. Megyesi Róbertné Dénes Zsuzsanna</p> <p>9775 Nemeskolta, Szabadság u. 9. Vígh Lászlóné Lévai Mária</p> <p>9774 Sorkifalud, Jókai u. 32. Vígh Ferencné Lévai Ibolya</p> <p>9775 Nemeskolta, Szabadság u. 31. Wéber Antalné Buti Veronika</p> <p>9775 Nemeskolta, Szabadság u. 46. Takács László</p> <p>9775 Nemeskolta, Béke u. 8. Takács Ferenc</p> <p>9700 Szombathely, 11-es Huszár út 114. I. e. 3. Takács József</p> <p>9700 Szombathely, Vasút u. 6. Baranyai Istvánné Csegöldi Katalin</p> <p>9774 Sorkifalud, József A. u. 2. Vargáné Völler Ildikó Tünde</p> <p>9700 Szombathely, Potyondi u. 1.</p> | | | | |
| 068/12 | <p>Dénes Béláné Feitli Ilona</p> <p>9833 Csehi, Petőfi u. 46.</p> <p>Somogyiné Mesterházy Irma</p> <p>8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 33.</p> <p>Megyesi István</p> <p>9775 Nemeskolta, Szabadság u. 9.</p> | 8 | 3156 | 2146 | <p>1285/12307</p> <p>3660/12307</p> <p>7362/12307</p> |
| 02/20 | <p>Hullmann Kálmán</p> <p>9775 Nemeskolta, Szabadság u. 64.</p> | 11 | 1685 | 3220 | 1/1 |
| 08/9 | <p>Gombás Zoltán</p> <p>9775 Nemeskolta, Szabadság u. 19.</p> | 2 | 0929 | 321 | 1/1 |
| 08/3 | <p>Megyesi István</p> <p>9775 Nemeskolta, Szabadság u. 9.</p> | 4 | 8860 | 37 | 1/1 |
| 013/1 | <p>Horváth Zoltán</p> <p>9775 Nemeskolta, Petőfi u. 3.</p> | - | 9195 | 655 | 1/1 |

Csempezkopács Község Önkormányzata javára és az alábbi Csempezkopácsi ingatlanok terhére

vízvezetési szolgálat

állapítok meg.

Csempezkopács

| Hrsz | Tulajdonos | Össz.terület | | Szolgálommal érintett terület m ² | Tulajdoni hányad |
|-------|---|--------------|----------------|--|---|
| | | ha | m ² | | |
| 153/1 | Németh Jánosné Krenner Irma 9766 Zsennye, Petőfi u. 24. | 1 | 4792 | 161 | 1/1 |
| 153/2 | Dr. Franciscs Péter 8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth L. u. 3. Dr. Franciscs Péterné Béry Ilona 8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth L. u. 3. | - | 6145 | 82 | 1/2 1/2 |
| 153/3 | Poós Ferencné Őri Erzsébet 9700 Szombathely, Bükkfa u. 5. Őri Attila 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 5. Őri Zoltán 9800 Vasvár, Március 15 tér 3. | - | 2923 | 39 | 186/558 186/558 186/558 |
| 153/4 | Dr. Őri László 9700 Szombathely, Újvilág u. 2/A. | - | 1292 | 17 | 1/1 |
| 153/5 | Oszkó Miklósné Angler Klára 9700 Szombathely, Farkas u. 28. Szakos Zoltánné Angler Ildikó 9600 Sárvár, Laktanya u. 1. 6. e. 28. Tóth Lajosné Angler Marianna 9773 Sorokpolány, Alsó u. 36. Némethné Angler Zsuzsanna 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 7. | - | 1892 | 25 | 91/361 91/361 90/361 89/361 |
| 153/6 | Sebestyén József 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 3. Dávid István 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 3. Dávid Lajos 9700 Szombathely, Orbán B. u. 2. Somogyi Miklósné 9700 Szombathely, Maros u. 22/A. Asbóth Ernő 9775 Nemeskolta, Béke u. 8. | 2 | 0458 | 303 | 1310/7816 652/7816 654/7816 654/7816 218/7816 |

| | | | | | |
|-------|--|---|------|-----|---|
| | Horváthné Tarr Zsuzsanna Anita 9700 Szombathely, Fraknó u. 12. Tarr Tünde 9756 Ikervár, Dózsa u. 2. Dávid Szabina 9400 Sopron, Bercsényi u. 25. Boda István 9763 Vasszécseny, Ebergényi fasor 5. Molnár Jánosné Boda Erika 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 28. Horváth Gyuláné Nagy Zsuzsanna 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 20. 2.e. 10. Dávid Tiborné Nagy Ilona 9761 Táplánszentkereszt, Kossuth u. 23. Gach Tiborné Nagy Márta 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 37. 4.e. 14. | | | | 110/7816 652/7816 82/7816 80/7816 1098/7816 1098/7816 1098/7816 |
| 031/1 | Horváth György 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 34. | - | 5363 | 323 | 1/1 |
| 031/2 | Németh Csaba 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 9. Cserné Németh Anikó 9764 Csempezkopács, Petőfi u. 9. | 1 | 3795 | 460 | 1/2 1/2 |
| 031/3 | Szabó András 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 5. Szabó Tamás 9764 Csempezkopács, Rákóczi u. 13. | - | 3831 | 180 | 1/2 1/2 |
| 031/4 | Szabó Lajosné Halász Irma 9764 Csempezkopács, Rákóczi u. 13/A. | - | 1533 | 52 | 1/1 |
| 031/5 | Dávid István 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 3. Dávid Lajos 9700 Szombathely, Orbán B. u. 2. Somogyi Miklósné 9700 Szombathely, Maros u. 22/A. Dávid Szabina 9400 Sopron, Bercsényi u. 25. | - | 5747 | 199 | 1/4 1/4 1/4 1/4 |
| 031/6 | Csempezkopács Község Önkormányzata 9764 Csempezkopács, Rákóczi F. u. 35. | 1 | 3793 | 563 | 1/1 |

| | | | | | |
|--------|--|----|------|------|---------------------------------------|
| 031/7 | Csempeszkopács Község Önkormányzata 9764 Csempeszkopács, Rákóczi F. u. 35. | - | 9195 | 744 | 1/1 |
| 031/8 | Csempeszkopács Község Önkormányzata 9764 Csempeszkopács, Rákóczi F. u. 35. | - | 4596 | 284 | 1/1 |
| 031/9 | Csempeszkopács Község Önkormányzata 9764 Csempeszkopács, Rákóczi F. u. 35. | - | 4332 | 413 | 1/1 |
| 041/1 | Csempeszkopács Község Önkormányzata 9764 Csempeszkopács, Rákóczi F. u. 35. | - | 4437 | 344 | 1/1 |
| 041/2 | Krenner Károly 9764 Csempeszkopács, Árpád tér 2. | 10 | 6946 | 1479 | |
| 043/20 | Csempeszkopács Község Önkormányzata 9764 Csempeszkopács, Rákóczi F. u. 35. | - | 1351 | 479 | 1/1 |
| 027/2 | Óri Józsefné Nagy Anna 9764 Csempeszkopács, Petőfi u. 1. Szilágyi Miklósné Nagy Ilona 1123 Budapest, XII. ker. Alkotás u. 25. fszt.3. Gyalog János 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 7. 4.e.18. Nagy Gábor 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 86. Nagy Zoltán 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 33. | - | 3415 | 87 | 10/16 2/16 2/16 1/16 1/16 |
| 027/3 | Boda István 9763 Vasszécseny, Ebergényi fasor 5. Molnár Jánosné Boda Erika 9764 Csempeszkopács, Hunyadi u. 28. | - | 6176 | 749 | 1/2 1/2 |
| | | | | | |
| 049/1 | Horváth Nándor 9764 Csempeszkopács, Rákóczi u. 7. Horváth János 9764 Csempeszkopács, Rákóczi u. 7. Horváth László | 1 | 0134 | 2150 | 645/1935 645/1935 64/1935 |

| | | | | | |
|-------|--|---|------|-----|------------------------------------|
| | 9775 Nemeskolta, József A. u. 12. | | | | |
| 045/8 | Szilay Ilona Angler Ilona 9700 Szombathely, Alsóhegyi u. 2/D. Kovácsné Kovács Teodóra 9700 Szombathely, Avar u. 24. Kovács Tivadar Attila 9764 Csempezkopács, Árpád tér 10. | 4 | 6130 | 264 | 58/118 30/118 30/118 |
| 045/9 | Őri János 1173 Budapest, XVII. ker. Vanília u. 48. Őriné Tóth Erika 1173 Budapest, XVII. ker. Vanília u. 48. | 4 | 9090 | 114 | 1/2 1/2 |

Meggyeskovácsi Község Önkormányzata javára és az alábbi Meggyeskovácsi ingatlanok terhére

vízvezetési szolgálat

állapítok meg.

Meggyeskovácsi

| Hrsz | Tulajdonos | Össz.terület | | Szolgálommal érintett terület m ² | Tulajdoni hányad |
|------|---|--------------|----------------|--|------------------|
| | | ha | m ² | | |
| 0411 | Somogyiné Simon Ágnes 8360 Keszthely, Unterberger u. 35. | - | 2072 | 26 | 1/1 |
| 0412 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 2050 | 45 | 1/1 |
| 0413 | Simon Mária 1015 Budapest, Csalogány u. 34/ASzilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 971 | 23 | 1/1 |
| 0414 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 1187 | 30 | 1/1 |
| 0415 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 1122 | 30 | 1/1 |
| 0416 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 2115 | 59 | 1/1 |
| 0417 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 2115 | 62 | 1/1 |
| 0418 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 572 | 17 | 1/1 |
| 0419 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor | - | 572 | 17 | 1/1 |

| | | | | | |
|--------|---|----|------|-----|---------------------------|
| 0420 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 1144 | 34 | 1/1 |
| 0421 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 1640 | 50 | 1/1 |
| 0422 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 1640 | 50 | 1/1 |
| 0423 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 1726 | 53 | 1/1 |
| 0424 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 2158 | 66 | 1/1 |
| 0425 | Simon Mária 1000 Budapest, Szilágyi E. fasor 5. fszt.1. | - | 2158 | 67 | 1/1 |
| 0426 | Aranyosi Józsefné Karáth Ilona 9757 Meggyeskovácsi, Szabadság u. 22. Csöndör Lajos 9700 Szombathely, Erdősi u. 16. Csöndör András 1089 Budapest, VIII. ker. Rezső tér 8. | - | 3064 | 46 | 2/6 2/6 2/6 |
| 0252/7 | Tulok András 1015 Budapest, Csalogány u. 34/A. Füleki Attiláné Tulok Anna 1000 Budapest, Pozsonyi u. 6/B. V 10.e. 129. | 17 | 5673 | 684 | 27/52 25/52 |
| 0256 | Meggyeskovácsi Község Önkormányzata 9757 Meggyeskovácsi, Kossuth u. 7. | 1 | 1509 | 154 | 1/1 |
| 0276/2 | Szabó Istvánné Auer Margit Csempezkopács, Hunyadi 38. | 3 | 6829 | 69 | 1/1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

A szolgalmi jog gyakorlása során az engedélyes

jogosult: a szolgálommal terhelt ingatlanokat a vezeték kiépítésével szükséges, a terv tervszerinti mértékben igénybe venni.

köteles: a szolgalmi jogot a terhelt ingatlanokon a legnagyobb kíméletével gyakorolni, és az esetlegesen okozott károkat megtéríteni.

A vízelvezetési szolgálommal terhelt ingatlan tulajdonosa túrni tartozik a szolgálmi jog rendeltetészerű gyakorlását. A kiépítendő vezeték védelme érdekében a vezeték tengelyvonalától számított 2-2 m-es távolságban védősávot állapítok meg. A védősávon belül mélygyökerű fák ültetése, építmény építése, szennyezőanyag elhelyezése tilos.

Egyúttal megkeresem - Csempezkopács, Sorkikápolna, Rum, Rábatöttös, Sorkifalud, Nemeskolta községekre vonatkozóan - a Szombathely Körzeti Földhivatalt és - Meggyeskovácsi, Ikervár községek tekintetében - a Sárvár Földhivatalt, hogy ezen határozatom jogerőre emelkedése után a megküldésre kerülő szolgálmi tervanyagok alapján a vízelvezetési szolgálmi jogot a megjelölt ingatlanokra az ingatlan nyilvántartásba jegyezze be

A szolgálmi terv esetleges hiányosságaiért az engedélyes a felelős, ezért azok pótlása végett közvetlenül az engedélyest kell megkeresni.

IV.

1. Ezen vízjogi létesítési engedély 2010. szeptember 30-ig érvényes. A kivitelezés megkezdését nyolc nappal előbb be kell jelenteni az engedélyező hatóságnak.
2. Az engedélyezett vízimunkákat az I., II., III., IV. fejezetben és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell végezni. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
3. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.
4. A munka befejezését az érintett hatóságoknak be kell jelenteni, azokat a műszaki átadás-átvételi eljárásra időben meg kell hívni, esetleges távolmaradásuk esetén az eljárásról készített jegyzőkönyvet részükre meg kell küldeni.
5. A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvébe az eredeti tervtől történt eltéréseket fel kell tüntetni, azokat az engedélyezési tervdokumentáción át kell vezetni, majd az üzembe helyezést követő 60 napon belül az átjavított – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben és mellékletében meghatározottak szerint összeállított - tervdokumentációt a vízügyi hatósághoz be kell nyújtani vízjogi üzemeltetési engedélyezés, illetve vízjogi üzemeltetési engedély módosítás céljából.
6. A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie az előírt kibocsátási határértékeknek. Az előírt kibocsátási határértékek túllépése, illetve az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező vagy tiltott anyag kibocsátása esetén a Felügyelőség a kibocsátót vízszennyezési bírság megfizetésére kötelezi.
7. A szennyvíztisztító rendszer műszaki átadás-átvételét követően hat hónapos próbaüzemmel kell igazolni, hogy a berendezés alkalmas az előírt feltételek biztosítására. A próbaüzem során legalább kéthetente kell vizsgálni a befolyó nyers és az elfolyó tisztított szennyvízből a pH, KOI_k, BOI₅, NH₄-N, összes lebegő anyag, NO₃, összes P, összes N paramétereket. A többi, próbaüzemi tervben előírányzott komponens esetében legalább havi egy vizsgálat szükséges. Az iszap

(eleveniszap, víztelenített iszap) vizsgálatával kapcsolatban a próbaüzemi tervben előírtak az irányadók.

8. A próbaüzem lefolyásáról és a vizsgálati eredményekről próbaüzemi zárójelentést kell készíteni, amit az üzembe helyezési eljárás előtt meg kell küldeni Felügyelőségünknek.
9. A tisztítás során keletkező víztelenített szennyvíziszap további kezelésére a VASIVÍZ Rt-vel kötött megállapodást a próbaüzem megkezdéséig meg kell küldeni a Felügyelőségnek.
10. A szennyvíztisztító telepen keletkező rácsszemét csak hatóságilag engedélyezett kommunális szilárd hulladék lerakón helyezhető el.
11. A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében előírt határértékeknek.
12. A szennyvízcsatorna-hálózatba állattartásból származó szennyvíz, települési folyékony hulladék nem vezethető, az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna csapadékvízzel nem terhelhető. A kommunálistól eltérő jellegű szennyvizek csak megfelelő előkezelés után vezethetők közcsatornába.
13. A szennyvíz tartózkodási idejét a csatornahálózati rendszerben minimalizálni szükséges.
14. A belterületi átemelők környezetének zaj- és szaghatás elleni védelmét biztosítani kell.
15. A gravitációs szennyvízcsatornákat vízzáró a nyomóvezetékeket nyomásálló kivitelben kell elkészíteni. A vízzáróságot és nyomásállóságot dokumentálni kell.
16. A csatornahálózati rendszerelemek kialakításánál a talajvíz és a csapadékvíz bejutását meg kell akadályozni.
17. A házi bekötések kivitelezésére csak a szennyvíztisztító és a szennyvízcsatorna-hálózat sikeres műszaki átadás-átvétele után kerülhet sor.
18. Az építés során a környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, az érintett környezeti elemek kíméletes, takarékos használatával és a vonatkozó jogszabályok (levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, felszíni/felszín alatti vizek védelme, veszélyes hulladékok kezelése, stb.) maradéktalan betartásával kell végezni.
19. A munkaárkok és gödrök ökológiai csapdává alakulását elkerülendő, gondoskodni kell a beléjük eső állatok kijutásának biztosításáról rézsűk kialakításával, illetve a csőfektetés, betemetés előtt ki kell menteni az oda került állatokat.
20. A kivitelezés során kitermelt földet, a használt anyagokat, gépeket gyepen elhelyezni, ott deponálni tilos.

V.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) I. fejezet 20. főszám 5.3. alszáma alapján tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díját 360.000,- Ft-ban állapítottam meg. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró vízügyi hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó, igazgatási szolgáltatási díjköteles fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásra meghatározott díjtétel 50 %-a, azaz 180.000,- Ft.

Indokolás:

A Szemes és Fia Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) - Rum Község Önkormányzata megbízásából eljárva - 2008. március 5-én érkezett beadványában Rum és térsége szennyvíz-elvezetése és tisztítása vízügyi létesítési engedélyezését kérte a beadványhoz csatolt aktualizált engedélyezési tervdokumentációk, illetve az SzF-054-08/2008. és az SzF-054-09/2008. számú beadványokban foglaltak alapján

A beadvány nem felelt meg a vízügyi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt követelményeknek, ezért hiánypótlást rendeltem el, melyet kérelemre több alkalommal meghosszabbítottam. A kérelem a hiánypótlás teljesítésével 2009. augusztus 18-án vált teljessé.

Az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok és kezelők által tett kikötéseket határozatom II. fejezetében rögzítettem.

ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki Városi Intézete 1153-2/2008. sz. szakhatósági állásfoglalását a 2004. évi CXL. tv. 44. § (1) bekezdése alapján adta meg, figyelembe véve az MSZ 7487/2-80 sz. szabvány, a 123/1997. (VII.18./) Korm. rendelet 4. sz. melléklete, a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, a 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet és a 61/1999. (XII.1.) EüM rendelt előírásait.

ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete 2361-2/2008. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:

„A tervdokumentációt áttanulmányozva megállapítást nyert, hogy a tervezett szennyvízcsatorna több helyen keresztül ivóvíz vezetéket, melyek védelembe helyezéséről a kivitelezés során gondoskodni kell. A tervezett szennyvízátemelők közül nem mindegyiknél biztosított a szagtalanítás, a védelme nélküli átemelők vonatkozásában nagyobb védőtávolságot kell biztosítani.

Kikötéseimet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 4. sz. mellékletében, valamint a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet függelékében előírtak alapján tettem meg.”

Sárvár Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Iroda 2762/1/2008.számú elsőfokú építésügyi szakhatósági hozzájárulását az alábbiakkal indokolta:

„Szakhatósági hozzájárulásomat a 33/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben biztosított jogkörömben,

valamint a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) és (2) bekezdései alapján, a Ket. 45. § (3) bekezdésének figyelembevételével adtam meg.

A melléklet tervdokumentáció áttanulmányozása alapján Rum és térsége szennyvízelvezetését és tisztítását biztosító vízellátási létesítmények vízjogi létesítési engedélye nem ellentétes Meggyeskovácsi Község képviselő Testületének 3/2007. (V.11.) számú rendeletével jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével, Ikervár Község Képviselő Testületének 9/2000. (X.19.) számú rendeletével jóváhagyott, 5/2005. (V.31.) és 7/2006. (XI.22.) számon módosított Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási Tervével, valamint az általános érvényű építésügyi jogszabályokkal.

Hatásköröm és illetékességem az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendeleten alapul.

Kiadmányozás jog gyakorlását - mely nem minősül a hatáskör átruházásának – a jegyző a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. par. (2) bekezdés b./ pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 3/2007. számú intézkedésében engedélyezte.”

Szombathely MJV Jegyzője Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Építési Iroda 76414-2/2008. számú építésügyi szakhatósági hozzájárulását a következőkkel indokolta:

„A Sorkikápolna Község szennyvízelvezetését és tisztítását biztosító – Szemes és Fia Kft. által 054-8/2007 munkaszámon készített terv – vízellátási létesítmények terve építésügyi szempontból megfelel a Sorkikápolna Község Helyi Építési Szabályzata /HÉSZ/, valamint Szabályozási Tervének /SZT/ jóváhagyásáról szóló 5/2006. (VII.17.) számú Kgy. rendeletnek.

Szakhatósági állásfoglalásom az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 2. számú melléklet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendeleten alapul, melyet a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz adtam ki.

Hatáskörömet és illetékességemet a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 343/2006. (XII.23.) sz.

Kormányrendelet 1. §-a állapította meg.

A szakhatósági állásfoglalás megadására hatáskörrel a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. §-a alapján a jegyző rendelkezik. A jegyző a kiadományozás jogát a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 36. § (2) bekezdés b. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 7/2006. (X.31.) számú jegyzői utasításban ruházta át, mely a jegyző hatáskörét nem érinti.”

Körjegyző Vasszécseny I. fokú Építésügyi Hatóság 145/2/2008. számú építésügyi szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A létesítmény építésügyi jogszabályokat nem sért, megfelel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet előírásainak.”

„Szakhatósági hozzájárulásom az egyes építményekkel, építési munkákkal és az építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. évi (XII.29.) KTM rendelet 2. számú melléklet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Kormányrendeleten alapul, melyet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz adtam ki.

Az eljárás során az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló többször módosított 343/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 1. § által biztosított hatósági jogkörben és illetékességgel jártam el.”

A Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 27.2/2463/1/2008.sz. szakhatósági hozzájárulásának indokolása:

„Az engedélyező hatóság benyújtotta Igazgatóságunkhoz a tárgyi beruházás műszaki leírását, valamint a terület-kimutatást.

A benyújtott dokumentációból megállapítottam, hogy az általam előírtak betartása mellett a tervezett beruházás az érintett és a környező mezőgazdasági területek minőségében kárt nem okoz.

A szakhatósági hozzájárulást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja által biztosított jogkörömben eljárva adtam meg.”

Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Körjegyzője (Rum) Zsennye község tekintetében 405-8/2008. számon, Rum községre vonatkozóan 533/2008. számon helyi természetvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII.3.) Korm. sz. rendelet 31. § (1) illetve (2) bekezdése alapján adtam meg, figyelemmel a 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 19. § (2) bekezdésére.”

Körjegyzőség Vasszécseny 118-7/2008. számú helyi természetvédelmi szakhatósági hozzájárulásának indokolása:

„A beruházás Csempeszkopács község rendezési terveivel (településfejlesztési elképzeléseivel) nem ellentétes, önkormányzati érdeket nem sért.”

Körjegyzőség Sorkikápolna 292/3/2008. számú helyi természetvédelmi szakhatósági hozzájárulását a 347/2006 /XII.3./ Kormányrendelet 31. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva adta meg.

Sorkifalud Körjegyzője – Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye községek vonatkozásában 330/2008. számú helyi természetvédelmi szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 19. § /2/ bekezdésére, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.3.) Korm. rendelet 31. § /2/ bekezdés a.) pontjára.

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda 410/24/3/2009. számú szakhatósági hozzájárulását „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról” szóló 308/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (2) a) , és az 1. számú melléklet 6. pontjára hivatkozva adta meg.

Engedélyes a beruházással igénybevett terület feletti rendelkezési jogát igazolta. A kivitelezéssel érintett ingatlanok tulajdonosai a területükön történő szennyvízcsatorna, szennyvízáttemelő elhelyezéséhez írásbeli hozzájárulásukat adták.

Benyújtásra került a szolgalmat alapításához szükséges terület-kimutatás, a változási vázrajz, az érintett terület tulajdonosok nyilatkozata, melyben a szolgalmat alapításához hozzájárultak, illetve a területükről adásvétel és ajándékozás folytán engedélyes javára lemondtak. A beruházással igénybevett területen, ahol a szolgalmat alapítása tárgyában megállapodni nem sikerült, az érintett önkormányzat kártalanítási megállapodásban kártalanítási összeget ajánlott fel.

A fentiek alapján jelen határozat III. fejezetében foglaltaknak megfelelően az érintett ingatlanok terhére és az Önkormányzatok javára vízvezetési szolgalmat állapítottam meg.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Szombathely, Berzsényi tér 2/B) MNV/01/38885/1/2008. számú tulajdonosi nyilatkozatában a vagyonkezelésében lévő ingatlanok igénybeviteléhez hozzájárult azzal, hogy a tulajdonosi hozzájárulás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít, a vízvezetési szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzés tekintetében külön kell intézkedni, illetve megállapodást kötni. Erre tekintettel Meggyeskovácsi 0269, 0273, 0275 hrsz-ú területekre vonatkozóan közcélú szolgalmat alapítás nem történt. Az előzőekben ismertetett tulajdonosi hozzájárulására figyelemmel továbbá a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 54156/2005. számú és a 114028/3/2005. számú ügyiratai alapján Csempeszkopács 027/4 hrsz-ú és Rum 527 hrsz-ú ingatlanok tekintetében közcélú szolgalmat alapítás nem történt.

Szemes Tamás tervező nyilatkozata alapján, mely szerint a kivitelezés nem terjed ki Csempezkopács 027/1 hrsz. területre az később fog megvalósulni, ezen ingatlanra sem történt közcélú szolgálat alapítás. (Csempezkopács 027/1 hrsz. területre szükséges tulajdonosi hozzájárulások is hiányosan lettek benyújtva.)

A tényállás tisztázása során megállapítást nyert, hogy a beruházással érintett községek szennyvízelvezetését és tisztítását biztosító vízi létesítmények az úthálózat nyomvonalát követik és az általuk érintett külterületi ingatlanok nem állnak országos védetség vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt, kivéve az **Ikervár 02/5** hrsz-ú „gyep” művelési ágú ingatlant, amely Natura 2000 besorolású, része a **Rába és Csörnök völgy (HUON20008)** Kiemelt jelentőségű Természetmegőrzési Területnek.

Az érintett ikervári Natura 2000 besorolású terület igénybevétele 7 m^2 , a terület ideiglenes használata természetvédelmi szempontból elfogadható, a többi természetvédelmi oltalom alatt nem álló ingatlant érintő létesítmények kialakítása a III. fejezet 19 és 20 pontjában foglalt kikötések betartásával természeti értéket elutasításra okot adó mértékben nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért.

Természetvédelmi szempontból tett előírásoknál, illetve a fenti megállapításoknál figyelembe vett jogszabályok:

1. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 - 8. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell megvalósítani.
 - A 17. § (1) bekezdése szerint „*a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.*”
 - A 42. § (1) bekezdése szerint „*Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.*”
2. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdés szerint „*a természetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti beruházást akkor engedélyezheti, illetőleg ahhoz szakhatóságként akkor járulhat hozzá, ha megállapítható, hogy az nem veszélyezteti vagy károsítja a Natura 2000 területet, továbbá - a 4. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével - nem ellentétes a jelölés céljaival*”.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett vízilétesítményeknek az adott helyen és módon történő kiépítése táj és természeti érdeket nem sért, köz- illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe is beilleszkedik, ezért a vízjogi létesítési engedély kiadásáról határoztam.

Határozatom a hivatkozott joghelyeken és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Törvény) 28. § (1) bekezdésén, 29.§ (1) bekezdésén, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-án alapul. Mivel az engedélyezett közcélú vízilétesítmény vízvezetési szolgalmi jog alapításával létesíthető, a Törvény 20. § (1) bekezdése alapján és a Rendelet 6. §-a alapján határozatom III.fejezetében az Önkormányzatok javára - a felsorolt ingatlanok terhére - vízvezetési szolgalmat állapítottam meg.

A földhivatali eljárást az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. § (8) bekezdése alapján megkereséssel kezdeményeztem. A bejegyeztetést az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 13. §-a teszi lehetővé.

A kibocsátási határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fvr.), illetve a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. melléklete I. részének (technológiai határértékek) és a 2. mellékletének (területi határértékek) alkalmazásával határoztam meg.

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k), biokémiai oxigénigény (BOI₅) és összes lebegő anyag komponensek tekintetében a technológiai határérték került megállapításra, pH, ammónia-ammóniumion-nitrogén (NH₄-N) és szerves oldószer extrakt (SzOE) komponensekre pedig a 2. számú mellékletben a 4. általános védeltségi kategóriára meghatározott területi határértékek lettek előírva.

Az Fvr. 19. § (1) bekezdése alapján a befogadó vízminőségi állapotának megőrzése, javítása érdekében az összes nitrogén és az összes foszfor komponens vonatkozásában a 2. számú melléklet 4. általános védeltségi területi határértékekkel megegyező egyedi határértékeket állapítottam meg.

A fentiekben meghatározott komponensekre vonatkozóan az egyedi határértékek megállapításánál még a következő szempontokat is figyelembe vettem:

- Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 7. számú melléklete alapján a Rába és Csörnöc völgy (HUON20008) kiemelt jelentőségű természet megőrzési területnek jelölt terület.

- Az Európai Unió Vízkereit irányelv alapvető törekvéseit figyelembe véve sem engedhető meg, hogy a befogadó vízfolyásba bocsátott tisztított szennyvíz kibocsátási határértékei a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. melléklet 4. általános védeltségi területi határértékeinél enyhébbek legyenek – tekintettel arra, hogy a cél a jó ökológiai állapot elérése.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §. (1) bekezdése biztosítja

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét és mértékét a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Felügyelőség hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésén és 1. sz. melléklet IV. fejezet 2. pontján alapul.

Határozatom adatainak a Vas megyei vízikönyvi nyilvántartáson való átvezetéséről külön intézkedtem.

A határozatot kapja:

1. Rum Község Önkormányzata 9766 Rum, Béke u. 22.
2. Szemes és Fia Kft. 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
3. ÁNTSZ Sárvár Városi Intézete 9600 Sárvár, Ady u. 1.
4. ÁNTSZ Szombathely Városi Intézete 9700 Sugár u. 9.
5. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 9400 Sopron, Kolostor u. 13.
6. Építésügyi Igazgatási Társulás 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11.
7. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Igazgatási Osztály 9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.
8. Vas Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 99762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
9. Zsennye Község Önkormányzata 9766 Zsennye, Rákóczi F. u. 1.
10. Meggyeskovácsi Község Önkormányzata 9757 Meggyeskovácsi, Kossuth u. 7.
11. Ikervár Község Önkormányzata 9756 Ikervár, Kossuth u. 47.
12. Csempeszkopács Község Önkormányzata 9764 Csempeszkopács
13. Gyanógeregye Község Önkormányzata 9774 Gyanógeregye
14. Nemeskolta Község Önkormányzata 9775 Nemeskolta
15. Sorkifalud Község Önkormányzata 9774 Sorkifalud
16. Sorkikápolna Község Önkormányzata 9774 Sorkikápolna
17. VASIVÍZ Rt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
18. ÉDÁSZ Rt. 9701 Szombathely Pf. 106.
19. MATÁV Rt. 9701 Szombathely Pf. 183.
20. Hungarotel Rt. 9600 Sárvár, Ady E. u. 1.

21. ÉGÁZ Rt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 23-25.
22. Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
23. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Szombathely, Berzsenyi tér 2/B)
24. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
+ az érintett ingatlanok tulajdonosai

Szombathely, 2009.szeptember 7.

Sümeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető

I. számú melléklet

| |
|--|
| Németh István 9774 Sorkikápolna, Kossuth u. 40. |
| Palányi Károlyné Németh Irén 9762 Tanakajd, Petőfi S. u. 35. Táncsics Győző 9700 Szombathely, Szegfű u. 14. Nagy László 9774 Sorkikápolna, Petőfi S. u. 29. |

R és L Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
9700 Szombathely, Bocskai István körút 6-8.

| |
|--|
| Kovács Imre 9756 Ikervár, József A. u. 23. |
| Söptei Endréné Kozák Magdolna 9756 Ikervár, Petőfi S. u. 20. Söptei Lajos 9756 Ikervár, Petőfi S. u. 20. |
| TARBATI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 48. |
| Mészáros Tiborné Kovács Zsuzsanna 9600 Sárvár, Árpád u. 19. Farkas Jánosné Fábrics Rozália 9756 Ikervár, Ifjúság u. 3. Dala János 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 55. Farkas Jánosné Stekovics Anna 9756 Ikervár, Gróf Batthyány L. u. 31. Fülöpné Bertók Marianna 9756 Ikervár, Virág u. 14. Kovács József 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 49. Dala Lászlóné Lőrincz Erzsébet 9756 Ikervár, Rába u. 46. Bakos Jánosné Németh Piroska 9756 Ikervár, Kinizsi u. 3. Batthyány Zsigmond 7540 Güssing, Stremtal str. 24. Nagy Imre Győző 9756 Ikervár, Kossuth L. u. 24. Horváth Helga 9600 Sárvár, Deák Ferenc u. 5. IX.e. 40. |

Fábián Antal

9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 18.

Danka Lászlóné Somogyi Erzsébet

9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 55.

Mátyás Zoltán

9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 12.

Takács Gyuláné Mátyás Irma

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 34.

Horváth Sándorné Szunyogh Matild

9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 45.

Kissné Mátyás Éva Etelka

9776 Püspökmolnári, Kossuth L. u. 74.

Sejber Tiborné Horváth Judit

9774 Gyanógergye, Petőfi u. 34.

Horváth Anita

9800 Vasvár, Újlaki u. 15.

Dénes Kálmán

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 45.

Dénes Balázs

9023 Győr, Szigethy A. u. 97. 8. em.

Megyesi István

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 9.

Varga Miklós

9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 45.

Dr. Pálvölgyi Mihályné Hajmási Erika Klára

9700 Szombathely, Bogáti u. 79.

Oszterics János

9775 Nemeskolta, Dózsa u. 10.

Pados József

9775 Nemeskolta, Petőfi u. 4.

Süle Józsefné Tóth Margit

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 10.

Jobbágyi Zoltánné Szabó Jolán Etelka

9776 Püspökmolnári, Kossuth L. u. 184.

Szele Károlyné Dala Márta

9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 30.

Ódor Józsefné Szalay Olga

9641 Rábapaty, Rákóczi u. 12.

Tóth István

9775 Nemeskolta, Béke u. 14.

Györffy Lajosné Tóth Ilona

1039 Budapest, III. ker. Jendrassik Gy. u.1. 4.em. 41.

Dénes Sándor

8933 Zalaistvánd, Petőfi u. 13.

Dénes Ilona

8933 Zalaistvánd, Petőfi u. 13.

Dénes Károly

8933 Zalaistvánd, Petőfi u. 13.

Tóth Lajosné Szabó Ilona

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 21.

Tóth Zoltán

9775 Nemeskolta, Szabadság u. 21.
Krizmanits Tibor
9700 Szombathely, Wesselényi u. 2/c.
Szabó Kálmán
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 66.
Dienes Lajosné Hullmann Erzsébet
9775 Nemeskolta, Rákóczi u. 6.
Dénes Endre
9775 Nemeskolta, Rákóczi u. 5.
Nagy Dezsőné Rödler Júlianna
9776 Püspökmolnári, Petőfi u. 16.
Farkas Zoltán
9774 Sorkikápolna, Keszőce E. u. 4.
Horváth Andrásné Farkas Zsuzsanna
9700 Szombathely, Szent Márton u. 37. II. e. 6.
Süle Márta
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 10.
Víg Ferenc
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 31.
Horváth Zsolt
9799 Szentpéterfa, Kossuth L. u. 65.
Horváth Ildikó
9700 Szombathely, Kuncz A. u. 10. II. e. 14.
Szelestei Istvánné Rödler Irén
8900 Zalaegerszeg, Liszt F. u. 6.
Győrffy Kálmán
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 37.
Győrffy László
9763 Vasszécseny, Lipárt u. 10.
Dávid Istvánné Győrffy Katalin
9763 Vasszécseny, Petőfi u. 3.
Babos Károlyné Szabó Irén
9775 Nemeskolta, Béke u. 6.
Bertók Istvánné Wéber Irén
9775 Nemeskolta, Petőfi u. 12.
Bertók Zoltán
9775 Nemeskolta, József A. u. 1.
Bertók Zoltánné Németh Teréz
9775 Nemeskolta, József A. u. 1.
Buti Imre
9775 Nemeskolta, József A. u. 4.
Dala Béla
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 30.
Dala Béláné Halász Etelka
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 27.
Dénes Csaba
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 42.
Dénes Csabáné Baráth Amália
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 42.
Gombor Imre
9775 Nemeskolta, Lenin u. 20.
Horváth Józsefné Buti Ilona Emma
9775 Nemeskolta, Dózsa u. 18.

Kalmár Tiborné Horváth Erzsébet
9775 Nemeskolta, Szabadság u.
Kovács Imre
9700 Szombathely, Acsádi I. u. 3.
Könczöl János
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 23.
Krizmanits Gyuláné Könczöl Emma
9775 Nemeskolta, Lenin u. 6.
Lévai János
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 31.
Málits Tibor
9761 Táplánszentkereszt, Vörösmarty u. 15.
Megyesi István
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 9.
Móricz Kálmán
9775 Nemeskolta, Dózsa u. 4.
Németh Imre
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 32.
Palányi Imre
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 3.
Szabó Lajos
9775 Nemeskolta, Rákóczi F. u. 9.
Szakonyi Jánosné Danka Magdolna
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 12.
Németh Károlyné Móricz Karolin
9775 Nemeskolta, Dózsa u. 4.
Gombás Zoltán
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 19.
Megyesi Róbert
9755 Nemeskolta, Szabadság u. 7.
Papp Dóra
9800 Vasvár, Vasúti u. 1/A.
Papp Judit
9800 Vasvár, Vasúti u. 1/A.
Szabó Lajos
9775 Nemeskolta, Rákóczi u. 9.
Pék Ferencné Szabó Borbála
9775 Nemeskolta, Rákóczi u. 1.
Dénes Endre
9700 Szombathely, Török I. u. 28.
Megyesi Róbertné Dénes Zsuzsanna
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 9.
Víg Lászlóné Lévai Mária
9774 Sorkifalud, Jókai u. 32.
Víg Ferencné Lévai Ibolya
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 31.
Wéber Antalné Buti Veronika
9775 Nemeskolta, Szabadság u. 46.
Takács László
9775 Nemeskolta, Béke u. 8.
Takács Ferenc
9700 Szombathely, 11-es Huszár út 114. I. e. 3.
Takács József

| |
|---|
| <p>9700 Szombathely, Vasút u. 6. Baranyai Istvánné Csegöldi Katalin 9774 Sorkifalud, József A. u. 2. Vargáné Völler Ildikó Tünde 9700 Szombathely, Potyondi u. 1.</p> |
| <p>Dénes Béláné Feitli Ilona 9833 Csehi, Petőfi u. 46. Somogyiné Mesterházy Irma 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 33.</p> |
| <p>Hullmann Kálmán 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 64.</p> |
| <p>Gombás Zoltán 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 19.</p> |
| <p>Horváth Zoltán 9775 Nemeskolta, Petőfi u. 3.</p> |

| |
|---|
| <p>Németh Jánosné Krenner Irma 9766 Zsennye, Petőfi u. 24.</p> |
| <p>Dr. Francsics Péter 8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth L. u. 3. Dr. Francsics Péterné Béry Ilona 8710 Balatonszentgyörgy, Kossuth L. u. 3.</p> |
| <p>Poós Ferencné Őri Erzsébet 9700 Szombathely, Bükkfa u. 5. Őri Attila 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 5. Őri Zoltán 9800 Vasvár, Március 15 tér 3.</p> |
| <p>Dr. Őri László 9700 Szombathely, Újvilág u. 2/A.</p> |
| <p>Oszkó Miklósné Angler Klára 9700 Szombathely, Farkas u. 28. Szakos Zoltánné Angler Ildikó 9600 Sárvár, Laktanya u. 1. 6. e. 28. Tóth Lajosné Angler Marianna 9773 Sorokpolány, Alsó u. 36. Némethné Angler Zsuzsanna 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 7.</p> |
| <p>Sebestyén József 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 3. Dávid István 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 3. Dávid Lajos 9700 Szombathely, Orbán B. u. 2. Somogyi Miklósné 9700 Szombathely, Maros u. 22/A. Horváthné Tarr Zsuzsanna Anita 9700 Szombathely, Fraknó u. 12. Tarr Tünde 9700 Szombathely, Sugár u.11.</p> |

| |
|---|
| <p>Dávid Szabina 9400 Sopron, Bercsényi u. 25. Boda István 9763 Vasszécseny, Ebergényi fasor 5. Molnár Jánosné Boda Erika 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 28. Horváth Gyuláné Nagy Zsuzsanna 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 20. 2.e. 10. Dávid Tiborné Nagy Ilona 9761 Táplánszentkereszt, Kossuth u. 23. Gach Tiborné Nagy Márta 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 37. 4.e. 14.</p> |
| <p>Horváth György 9764 Csempezkopács, Hunyadi u. 34.</p> |
| <p>Németh Csaba 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 9. Cserné Németh Anikó 9764 Csempezkopács, Petőfi u. 9.</p> |
| <p>Szabó András 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 5. Szabó Tamás 9764 Csempezkopács, Rákóczi u. 13.</p> |
| <p>Szabó Lajosné Halász Irma 9764 Csempezkopács, Rákóczi u. 13/A.</p> |
| <p>Óri Józsefné Nagy Anna 9764 Csempezkopács, Petőfi u. 1. Szilágyi Miklósné Nagy Ilona 1123 Budapest, XII. ker. Alkotás u. 25. fszt.3. Gyalog János 9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 7. 4.e.18. Nagy Gábor 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 86. Nagy Zoltán 9763 Vasszécseny, Lipárt u. 33.</p> |
| <p>Horváth Nándor 9764 Csempezkopács, Rákóczi u. 7. Horváth János 9764 Csempezkopács, Rákóczi u. 7.</p> |
| <p>Horváth László 9775 Nemeskolta, József A. u. 12.</p> |
| <p>Szilay Ilona Angler Ilona 9700 Szombathely, Alsóhegyi u. 2/D. Kovácsné Kovács Teodóra 9700 Szombathely, Avar u. 24. Kovács Tivadar Attila 9764 Csempezkopács, Árpád tér 10.</p> |
| <p>Óri János 1173 Budapest, XVII. ker. Vanília u. 48. Óriné Tóth Erika 1173 Budapest, XVII. ker. Vanília u. 48.</p> |

